

平顶山市南水北调工程运行保障中心文件

平调〔2025〕203号

平顶山市南水北调工程运行保障中心 关于叶县 2025 年中央水库移民扶持基金 项目的批复

叶县移民安置服务中心：

你中心《关于叶县 2025 年中央水库移民后期扶持资金使用计划的请示》（叶移〔2025〕43 号）收悉。经研究，现批复如下：

基本同意你中心上报的项目建设规模及内容，本次批复项目 12 个，总投资 334.38 万元，其中：辛店镇王文成村、常村镇中马村、任店镇克庄村、保安镇菜屯村、曹镇乡大黄庄村基础设施

项目 5 个，新建 C25 混凝土道路总长 1516 米，排水沟长 201 米，投资 54.91 万元；保安镇官庄村、常村镇艾小庄村冷库项目 2 个，新建冷库 2 处，投资 94.36 万元；常村镇葛河村果蔬大棚项目 1 个，新建果蔬大棚 6 个，投资 46.96 万元；保安镇冯庵村、仙台镇王老君村、常村镇西刘庄村、杨凤沟村人居环境项目 4 个，人居环境整治 2 处，坑塘治理 2 处，投资 138.15 万元。

请你中心严格按照《关于印发平顶山市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则（试行）的通知》（平移领〔2022〕5 号）规定和程序，加强资金监管和项目的建设管理，项目预算由县财政部门评审后组织实施，严格使用范围和途径，专款专用，确保工程质量和安全，按期完成工程建设任务。

附件：叶县 2025 年中央水库移民扶持基金项目批复表



平顶山市南水北调工程运行保障中心

2025 年 12 月 31 日印发

叶县2025年中央水库移民扶持基金项目批复表

单位: 万元、人

序号	县区	项目名称	建设内容	建设地点	主管单位	投资额		人口		备注
						总投资	其中: 独立费用	总人口	其中: 移民人口	
	叶县	合计	安排项目12个: C25混凝土道路1592m, 排水沟长531m, 冷库2处, 果蔬大棚6个, 人居环境整治2处, 坑塘治理2处。		叶县移民安置服务中心	334.38	21.86	17335	4447	
一	叶县	交通、供电、通信、广播、沼气等基础设施建设	新建C25混凝土道路总长1516m, 排水沟长201m。		叶县移民安置服务中心	54.91	3.58	6213	1065	
1	叶县	辛店镇王文成村排水沟项目	新建砖砌矩形盖板排水沟长60m宽0.5m深0.8m厚0.24m。	孙岗村	叶县移民安置服务中心	2.65	0.17	1100	195	
2	叶县	常村镇中马村道路项目	①新建C25混凝土道路长830m厚0.15m (其中长170m宽4.5m, 长660m宽3.5m); ②新建C25混凝土道路长122m宽3m厚0.15m。	①中马村②一组	叶县移民安置服务中心	27.88	1.82	1075	448	
3	叶县	任店镇克庄村道路项目	新建C25混凝土道路长434m宽4m厚0.15m。	四组	叶县移民安置服务中心	13.82	0.9	1705	25	
4	叶县	保安镇菜屯村道路项目	新建C25混凝土道路长130m宽3m厚0.18m。	四、五组	叶县移民安置服务中心	3.12	0.2	1996	60	淹、占地142亩
5	叶县	曹镇乡大黄庄村排水沟项目	新建砖砌矩形盖板排水沟长141m宽0.4m深0.5m厚0.24m。	大黄庄村	叶县移民安置服务中心	7.44	0.49	337	337	
二	叶县	种植、养殖、林、畜牧、渔、旅游、加工、服务业等生产开发项目	新建冷库2处, 果蔬大棚6个。		叶县移民安置服务中心	141.32	9.24	5545	2454	
1	叶县	保安镇官庄村冷藏仓储车间项目	新建冷藏车间1处, 建筑面积759m ² , 砖砌围墙长96m高2.5m厚0.240m, C25混凝土场地硬化733m ² 厚0.15m, 亚星夹芯彩钢板屋面360m ² , 砖混管理房36m ² , 冷库面积160m ² (长20m宽8m高3m), 设计温度-5至10℃, 10匹风冷风机。	官庄村	叶县移民安置服务中心	75.56	4.94	1008	431	
2	叶县	常村镇葛河村果蔬大棚项目	新建果蔬大棚6个 (5个长90m宽10m高3.5m、1个长50m宽10m高3.5m), 管理房1间14m ² 。	葛河村	叶县移民安置服务中心	46.96	3.07	1475	1286	

3	叶县	常村镇艾小庄村冷库项目	冷库1处, 建筑面积440m ² (长20m宽22m高3m), 设计温度-5至10℃, 20匹风冷风机。	艾小庄村	叶县移民安置服务中心	18.8	1.23	3062	737	舍中马、石院墙
三	叶县	环境保护及生态建设	人居环境整治2处, 坑塘治理2处。		叶县移民安置服务中心	138.15	9.04	5577	928	
1	叶县	保安镇冯庵村人居环境项目	人居环境整治1处, 面积1150m ² , 透水砖铺装858m ² (透水砖规格200mm*100mm*60mm、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、100mm厚C20混凝土垫层)、香樟6株 (胸径14cm)、丛生桂花11株 (胸径6cm)、百日红12株 (胸径6cm)、红叶石楠球15株 (冠幅200cm)、金边黄杨球20株 (冠幅200cm)、麦冬114m ² (36株/m ²)、草坪160m ² 、高杆太阳能路灯6盏 (杆高6m、壁厚4.5mm、12V60W白色LED灯具、色温4000K、多晶硅100W光伏板、150AH电池)、成品塑木铁艺靠背长椅7组长1.5m。	六组	叶县移民安置服务中心	24.43	1.6	1262	445	
2	叶县	仙台镇王老君村人居环境项目	坑塘治理1处, 面积1650m ² , 透水砖铺装768m ² (透水砖规格200mm*100mm*60mm、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、100mm厚C20混凝土垫层)、混凝土仿木纹护栏长240m高1.1m、浆砌石护坡长240m高2m厚400mm, 坡比1:0.3、香樟3株 (胸径14cm)、丛生桂花15株 (胸径6cm)、百日红15株 (胸径6cm)、红叶石楠球18株 (冠幅200cm)、金边黄杨球18株 (冠幅200cm)、草坪297m ² 、成品塑木铁艺靠背长椅7组长1.5m、太阳能灯头30盏 (LED60W光源、间距30m/盏)。	小董庄村	叶县移民安置服务中心	45.25	2.96	1485	396	
3	叶县	常村镇西刘庄村人居环境项目	人居环境整治1处, 面积2937m ² , 透水砖铺装795m ² (透水砖规格200mm*100mm*60mm、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、100mm厚C20混凝土垫层)、香樟22株 (胸径14cm)、丛生桂花58株 (胸径6cm)、百日红56株 (胸径6cm)、红叶石楠球24株 (冠幅200cm)、金边黄杨球24株 (冠幅200cm)、麦冬630m ² (36株/m ²)、草坪1195m ² 、成品塑木铁艺靠背长椅12组长1.5m、高杆太阳能路灯8盏 (杆高6m、壁厚4.5mm、12V60W白色LED灯具、色温4000K、多晶硅100W光伏板、150AH电池)。	西刘庄村	叶县移民安置服务中心	40.4	2.64	886	64	
4	叶县	常村镇杨凤沟村人居环境项目	①坑塘治理1处, 面积850m ² , 砖砌矩形盖板排水沟长230m深800mm宽800mm厚240mm、连锁块护坡长120m高1.8m厚12cm坡比1:1、双波形护栏长60m高95cm; ②新建梯形C25混凝土排水沟长100m底宽1m深1m厚100mm坡比1:1, C25混凝土道路长76m宽2.5m厚18cm, 双波形护栏长190m高95cm, 预埋直径1000mm混凝土管长20m, 太阳能灯头30盏 (LED60W光源、间距30m/盏)。	①双庙村②杨凤沟村	叶县移民安置服务中心	28.07	1.84	1944	23	淹、占地60亩