

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

投标总价

(小写)：3654598.31

(大写)：叁佰陆拾伍万肆仟伍佰玖拾捌元叁角壹分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

王先菊

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

扉一3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程	3654598.31		124831.13	111290.04
1	1号排水治理点截污工程	102725.56		2938.38	2678.9
2	2号、3号、4号排水治理点截污工程	98071.05		2510.69	2249.83
3	5号排水治理点截污工程	104916.63		3174.33	2832.55
4	6号、7号、8号排水治理点截污工程	171752.49		4118.75	3694.13
5	9号排水治理点截污工程	42135.38		1103.49	984.02
6	10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程	395903.35		11756.42	10467.55
7	14号排水治理点截污工程	540445.5		17505.79	15580.57
8	15号排水治理点截污工程	243568.35		5274.49	4694.53
9	北环路道路两侧绿化外雨水收集工程	1955080		76448.79	68107.96
合 计		3654598.31		124831.13	111290.04

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：1号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)：102,725.56

(大写)：壹拾万贰仟柒佰贰拾伍元伍角陆分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王先莉

(签字或盖章)

编 制 人：王先莉

(造价人员签字盖专用章)

时 间：年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	83402.41	
1.1	管道附属构筑物	26709.39	
1.2	管道铺设	17667.11	
1.3	路面破除及恢复	8252.92	
1.4	花岗岩路缘石拆除及恢复	4381.86	
1.5	土石方工程	26391.13	
2	措施项目	8162.32	
2.1	其中：安全文明施工费	2938.38	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	5223.94	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2678.9	—
4.1	定额规费	2678.9	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	94243.63	
6	增值税	8481.93	—
7	含税工程造价合计	102725.56	
投标报价合计=1+2+3+4+6		102,725.56	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道附属构筑物					26709.39	
1	040504001001	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1250 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-25/26》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	4072.53	8145.06	
2	040504002001	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 井径: ϕ 1000mm 3. 做法参照: 图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	4321.84	4321.84	
3	040504006001	砌体出水口	1. 部位: 一字式(砖砌)进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-7页	座	1	14242.49	14242.49	
		分部小计					26709.39	
		管道铺设					17667.11	
本页小计							26709.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号排水治理点截污工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
1	040501004001	塑料管	1. 部位：污水主管道 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8KN/m² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	6	451.29	2707.74	
2	040501004002	塑料管	1. 部位：污水主管道 2. 材质规格：dn800，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8KN/m² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	28.5	524.89	14959.37	
		分部小计					17667.11	
		路面破除及恢复					8252.92	
		车行道					2879.02	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m²	17.36	29.43	510.9	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：槽、坑土方 2. 运距：按桐柏地方市场价自行考虑	m³	5.21	25	130.25	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路面拆除部位 2. 路基压实度：压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m²	17.36	2.29	39.75	
本页小计							18348.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	17.36	126.62	2198.12	
		人行道					5373.9	
1	041001002001	拆除人行道	1. 部位:现状人行道拆除 2. 材质:6cm厚生态砖 3. 厚度:6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	5.55	112.5	
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	21.37	433.17	
3	041001003002	拆除基层	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	1.23	24.93	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	7.91	25	197.75	
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	123.11	2495.44	
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	71.88	1457.01	
本页小计							6918.92	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 第 4 页 共 5 页
 段: 两侧污水及雨水管网连接工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	28.3	573.64	
8	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	20.27	3.92	79.46	
		分部小计					8252.92	
		花岗岩路缘石拆除及恢复					4381.86	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 路缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩 (90*15*35cm) 3. 基础、垫层: 10cm厚C20现浇水泥混凝土基座 4. C20水泥混凝土靠背 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	21	198.75	4173.75	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 混凝土立缘石 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m	21	9.91	208.11	
		分部小计					4381.86	
		土石方工程					26391.13	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	135.73	6.77	918.89	
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	37.95	7	265.65	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	98.85	208.1	20570.69	
本页小计							26790.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号排水治理点截污工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
4	040103001002	回填方	1. 名称:原土回 填, 无需压实 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见图纸设 计及相关规范	m ³	30.01	21.58	647.62	
5	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:槽 、坑土方 2. 运距:按桐柏地 方市场价自行考虑	m ³	143.67	27.76	3988.28	
		分部小计					26391.13	
		措施项目					5223.94	
1	041101005001	井字架	1. 井深:2m以内	座	4	176.11	704.44	
2	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格、型 号: 1m³ 以内	台·次	1	4519.5	4519.5	
本页小计							9859.84	
合 计							88626.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 28 页

项目编码			040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0324	1488.72	2701.34		402.8	48.17	87.4			13.03				
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0064	1861.38	2389.06	137.8	486.64	11.88	15.24	0.88		3.11				
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0439	1054.23	3063.79		326.96	46.27	134.47			14.35				
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0091	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	65.41	27.33	1.17		16.97				
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0231	1768.57	3871.07	14.57	904.69	40.92	89.56	0.34		20.93				
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.176	3160.21	2942	142.8	879.16	556.2	517.79	25.13		154.73				
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0163	3291.47	698.47	96.11	906.71	53.68	11.39	1.57		14.79				
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0274	2987.64	4147.34	194.88	840.94	82	113.82	5.35		23.08				
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.018	2753.85	698.47	96.11	701.2	49.47	12.55	1.73		13.68				
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0286	2273.01	3016.05		614.88	65.01	86.26			17.59				
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0329	1669.37	1909.7	117.94	436.91	54.95	62.86	3.88		14.38				
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04		1.32				
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0382	1392.98	3851.69	39.69	712.36	53.21	147.13	1.52		27.21				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 1号排水治理点截污工程				标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 2 页 共 28 页			
5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-2	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-2	座	1	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	6		10				60		
人工单价		小计					1282.96	1545.79	42.53	377.1	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					824.16				
清单项目综合单价							4072.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 14				kg	39.155	3.703	144.99			
	标准砖 240*115*53				千块	1.1109	355.09	394.47			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.6708	320.39	214.92			
	预拌混凝土 C30				m3	0.7321	291.26	213.23			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	578.23	-		
	材料费小计						-	2370.01	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：1号排水治理点截污工程

第 3 页 共 28 页

项目编码			040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52					
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23					
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29					
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9					
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 4 页 共 28 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井座 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	222.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		清单计价材料费						923.7			
		清单项目综合单价						4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	其他材料费						-	469.73	-		
	材料费小计						-	2511.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 28 页

项目编码		040504006001		项目名称		砌体出水口		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37				
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14242.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	260.14	952.62								
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27								
	标准砖 240*115*53			千块	3.551	355.09	3391.46								
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84								
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54								
	其他材料费					-	176	-							
	材料费小计					-	7156.74	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 6 页 共 28 页							
项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计				382.25				12.61					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				382.25				12.61					
清单项目综合单价								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	384.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 7 页 共 28 页							
项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		28.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-302	塑料管安装(胶圈接口) 管外径800mm以内	10m	0.1	566.75	6.39	46.94	141.8	56.68	0.64	4.69	14.18				
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	695.06	354.92	1.14	168.52	6.95	3.55	0.01	1.69				
人工单价		小计						63.63	4.19	4.7	15.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						436.5							
清单项目综合单价								524.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.0029	355.09	1.03						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0012	320.39	0.38						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn800					m	1	426.53	426.53						
	橡胶圈 dn800					个	0.206	48.38	9.97						
	其他材料费							-	2.75	-					
	材料费小计							-	440.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 28 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		17.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-110	液压锤破碎石方 较硬岩	10m3	0.03	74.41		790.22	34.13	2.23		23.71	1.03				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0003	891.25		6791.28	556.35	0.27		2.04	0.17				
人工单价		小计						2.5		25.75	1.2				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.43							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 28 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25						
人工单价		小计							25						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	余方弃置				m3	1	25	25							
	材料费小计						-	25	-						
							</								

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 10 页 共 28 页

全国建设银行工程定额员
 会省豫060R01600J
 册前在豫泰建司
 有制梁以
 2月3日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 28 页

项目编码		041001003002		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		20.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1445.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79				
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.81	0.07				
人工单价		小计						14.58	0.05	2.87	3.86				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	0.05	-						

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 14 页 共 28 页

项目编码		041001003002		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		20.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0001	89.25		6791.28	556.35	0.13			1.02		0.08		
人工单价		小计						0.13			1.02		0.08		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 28 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
贵州省黔东南州
住房和城乡建设局
有限公司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 16 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 17 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 18 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 28 页

项目编码		040204001001		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	20.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.62	126.51	2.5		0.16	1.26
人工单价		小计						2.5		0.16	1.26
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 20 页 共 28 页

全国建设工程造价员
执业资格证书
060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 21 页 共 28 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁永成
注册日期 2013年1月

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 22 页 共 28 页							
项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		135.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	100m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 23 页 共 28 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		37.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 24 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 25 页 共 28 页

全国建设工程造价员
执业资格证书
060R01600J
四川省住房和城乡建设厅
四川省造价工程师协会
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 26 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 27 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 28 页 共 28 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人（造价工程师）

11160.83

表—13

主要材料价格表

工程名称: 1号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)： 98,071.05

(大写)： 玖万捌仟零柒拾壹元零伍分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王先莉

(签字或盖章)

编 制 人：王先莉

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	84156.26	
1.1	2号排水点	27032.05	
1.2	3号排水点	24020.07	
1.3	4号排水点	33104.14	
2	措施项目	3567.35	
2.1	其中：安全文明施工费	2510.69	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1056.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2249.83	—
4.1	定额规费	2249.83	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	89973.44	
6	增值税	8097.61	—
7	含税工程造价合计	98071.05	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	98,071.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路） 段：两侧污水及雨水管网连接工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		2号排水点					27032.05	
		管道附属构筑物					8643.68	
1	040504002002	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 2. 井径：Φ 1000mm 3. 做法参照：图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	4321.84	8643.68	
		污水管					5415.48	
1	040501004003	塑料管	1. 部位：污水主管道 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8kN/m ² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	12	451.29	5415.48	
		路面破除及恢复					5691.73	
1	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	34.32	29.43	1010.04	
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：槽、坑土方 2. 运距：按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	10.3	25	257.5	
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路面拆除部位 2. 路基压实度：压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	34.32	2.29	78.59	
本页小计							15405.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路、三源大道西口~中源路

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

段：两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	34.32	126.62	4345.6	
		土石方工程					7281.16	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	36.06	6.77	244.13	
2	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	16.12	7	112.84	
3	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	30.78	208.11	6405.63	
4	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	18.68	27.76	518.56	
		分部小计					27032.05	
		3号排水点					24020.07	
		管道附属构筑物					5905.58	
本页小计							11626.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
1	040504001002	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1000 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S516》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	2952.79	5905.58	
		雨水管					5415.48	
1	040501004004	塑料管	1. 部位: 雨水主管道 2. 材质规格: dn600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	12	451.29	5415.48	
		路面破除及恢复					5422.32	
1	041001001003	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 22cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	34.32	21.58	740.63	
2	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	10.3	25	257.5	
本页小计							12319.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段) 两侧污水及雨水管网连接工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	34.32	2.29	78.59	
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	34.32	126.62	4345.6	
		土石方工程					7276.69	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	36.06	6.77	244.13	
2	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.12	7	112.84	
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	30.76	208.1	6401.16	
4	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	18.68	27.76	518.56	
		分部小计					24020.07	
		4号排水点					33104.14	
		管道附属构筑物					5905.58	
本页小计							11700.88	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
1	040504001003	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1000 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S516》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	2952.79	5905.58	
		雨水管					10379.67	
1	040501004005	塑料管	1. 部位: 污水主管道 2. 材质规格: dn600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	23	451.29	10379.67	
		路面破除及恢复					3697.62	
		人行道					2274.81	
1	041001002002	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 6cm厚生态砖 3. 厚度: 6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
本页小计							16332.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段: 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
2	041001003003	拆除基层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	21.37	183.35	
3	041001003004	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600mm厚生态型砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					1422.81	
1	041001001004	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	29.43	252.51	
本页小计							2479.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及积水管网连接工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	2.57	25	64.25	
3	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	2.29	19.65	
4	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	126.62	1086.4	
		土石方工程					13121.27	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	84.88	6.77	574.64	
2	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.42	7	112.84	
3	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	46.91	208.11	9762.44	
4	040103001006	回填方	1. 名称:原土回填,无需压实 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	21.39	21.57	461.38	
5	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	79.61	27.76	2209.97	
		分部小计					33104.14	
		措施项目					1056.66	
本页小计							14291.57	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 第 1 页 共 43 页
两侧污水及积水管网连接工程

项目编码			040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52					
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		165.08	184.53	222.05		57.23					
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29					
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9					
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点排污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 43 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井座 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	273.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	木模板方材				m3	0.092	2253.46	207.32			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费						-	331.62	-		
材料费小计						-	2511.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 3 页 共 43 页

全国建设工程造价员
云南省060R01600J
用前在沙隆泰建筑工程有限公司
有期限至2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 4 页 共 43 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		34.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-110	液压锤破碎石方 较硬岩	10m3	0.03	74.41		790.22	34.13	2.23		23.71	1.03				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0003	891.25		6791.28	556.35	0.27		2.04	0.17				
人工单价		小计						2.5		25.75	1.2				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.43							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 5 页 共 43 页

单位 数量

060R01600J
2021年2月3日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 6 页 共 43 页

单位 060801600J 数量 单位
全国建设工程造价员
陕西省造价工程师
注册证书
有效期至 2013年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 43 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		34.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2196.78	9136.79		1061.3	21.97	91.37					10.61	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44					0.73	
人工单价		小计						23.47	91.81					11.34	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								126.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13							
	其他材料费						-	2.68	-						
	材料费小计						-	91.81	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程				标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段) 两侧污水及积水管网连接工程				第 8 页 共 43 页							
项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		36.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	100m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 43 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 10 页 共 43 页

全国建设工程造价员
云南省造价员
注册号: 060R01600J
专业: 土建工程
有效期至: 2014年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 11 页 共 43 页							
项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		18.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m3	0.001	466.86		2077.87	216	0.47			2.08		0.21		
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25						
人工单价		小计						0.47	25	2.08	0.21				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	余方弃置				m3	1	25	25							
	材料费小计						-	25	-						

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 12 页 共 43 页

项目编码			040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0249	1488.72	2701.34		402.8	37.07	67.26							10.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0056	1861.38	2389.06	137.8	486.64	10.41	13.35		0.77					2.72
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0332	1054.23	3063.79		326.96	35	101.72							10.86
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0079	7195.65	3007.14		1866.83	56.92	23.79		1.02					14.77
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0166	1768.57	3871.07		14.57	29.43	64.41		0.24					15.05
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.121	3160.21	2942		142.8	382.39	355.98		17.28					106.38
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0116	3291.47	698.47		879.16	38.18	8.1		1.11					10.52
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.014	2987.64	4147.34	194.88	840.94	41.83	58.06		2.73					11.78
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0113	2753.85	698.47	96.11	761.2	31.12	7.89		1.09					8.6
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.017	2273.01	3016.05		614.88	38.64	51.27							10.45
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.57	47.55		2.94					10.88
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72		0.04					1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49		1.04					18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点排污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 43 页

5-3-397	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						827.98	1027.28	28.26	245.12
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								2952.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400Φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	钢筋 HRB400Φ 10				kg	16.9728	3.738	63.44			
	标准砖 240*115*53				千块	0.9719	355.09	345.11			
	木模板方材				m3	0.0296	2253.46	66.7			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.4433	320.39	142.03			
	预拌混合砂浆 M10				m3	0.226	320.39	72.41			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2515	262.14	65.93			
	预拌混凝土 C30				m3	0.507	291.26	147.67			
	铸铁井盖、井座 Φ 700重型 筒高1m				套		816	824.16			
	其他材料费						-	24.96	-		
	材料费小计						-	1851.45	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 15 页 共 43 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 16 页 共 43 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
湖南省 隆泰建筑工
程有限公司
注册日期 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 17 页 共 43 页

单位 060801600J 数量 单位

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 18 页 共 43 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		34.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2196.78	9136.79		1061.3	21.97	91.37					10.61	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44					0.73	
人工单价		小计						23.47	91.81					11.34	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
								126.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13							
	其他材料费						-	2.68	-						
	材料费小计						-	91.81	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 43 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 20 页 共 43 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 21 页 共 43 页

全国建设工程造价员
云南省060R01600J
册前昆隆泰建筑工程
有限公司
有册册
2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 22 页 共 43 页

全国建设工程造价员
材料费明细
060R01600J
（余方弃置）
2021年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 23 页 共 43 页

项目编码			040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0249	1488.72	2701.34		402.8	37.07	67.26							10.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0056	1861.38	2389.06	137.8	486.64	10.41	13.35		0.77					2.72
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0332	1054.23	3063.79		326.96	35	101.72							10.86
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0079	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	56.92	23.79		1.02					14.77
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0166	1768.57	3871.07	14.57	904.69	29.43	64.41		0.24					15.05
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.121	3160.21	2942	142.8	879.16	382.39	355.98		17.28					106.38
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0116	3291.47	698.47	96.11	906.71	38.18	8.1		1.11					10.52
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.014	2987.64	4147.34	104.88	840.94	41.83	58.06		2.73					11.78
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0113	2753.85	698.47	96.11	761.2	31.12	7.89		1.09					8.6
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.017	2273.01	3016.05		614.88	38.64	51.27							10.45
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.57	47.55		2.94					10.88
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72		0.04					1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49		1.04					18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点排污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 24 页 共 43 页

5-3-397	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						827.98	1027.28	28.26	245.12
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								2952.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400Φ 14				kg	26.6423	3.703	99.03			
	钢筋 HRB400Φ 10				kg	16.9728	3.738	63.44			
	标准砖 240*115*53				千块	0.9719	355.09	345.11			
	木模板方材				m3	0.0296	2253.46	66.7			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.4433	320.39	142.03			
	预拌混合砂浆 M10				m3	0.226	320.39	72.41			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2515	262.14	65.93			
	预拌混凝土 C30				m3	0.507	291.26	147.67			
	铸铁井盖、井座 Φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	24.96	-		
	材料费小计						-	1851.45	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 25 页 共 43 页

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计				50.81		2.66		2.95		12.61			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				382.25									
清单项目综合单价								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈 dn600				个	0.206	30.87	6.36							
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600				m	1	375.89	375.89							
	其他材料费						-	2.66	-						
	材料费小计						-	384.9	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 26 页 共 43 页

项目编码		041001002002		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	449.67			105.65	4.5						1.05	
人工单价		小计						4.5					1.05		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.55							
全国建设工程造价员 材料费明细 060R01600J 桐柏县隆泰建筑工程有限公司 2024年10月24日				主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 27 页 共 43 页

项目编码		041001003002		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1443.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79				
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装 车 斗容1.0m3	1000m 3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07				
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.37							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
其他材料费						-	0.05	-							
材料费小计						-	0.05	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 28 页 共 43 页

全 国 建 设 工 程 造 价 员 J 程
委 省 级 060R01600
司 公 司 泰 建 筑 工 司
有 限 公 司 泰 建 筑 工 司
有 限 公 司 泰 建 筑 工 司

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 29 页 共 43 页

全国建设工程造价员
执业资格考试
准考证
060R01600
姓名：陈永成
身份证号：360401197311010000
工作单位：江西中远建设工程有限公司
日期：2014年11月23日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 30 页 共 43 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600
郑州市 泰建建筑工程有限公司
有效期至 2014年 2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 31 页 共 43 页

项目编码		040204003002		项目名称		现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	0.015	1336.99	2790.9		664.36	20.05	41.86				9.97		
人工单价		小计						20.05	41.86				9.97		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C20				m3	0.1515	272.14	41.23							
	其他材料费						-	0.63	-						
	材料费小计						-	41.86	-						

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 32 页 共 43 页

项目编码			040202011002		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	170.52	2085.33	430.28	145.46	1.71	20.85	4.3	1.45					
人工单价		小计						1.71	20.85	4.3	1.45					
普工87.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								28.31								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	碎石 综合				m3	0.2652	108	28.64								
	其他材料费						-	-7.79	-							
	材料费小计						-	20.86	-							

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 33 页 共 43 页

单位 060801600J 数量 单位
全国建设工程造价员
陕西省造价工程师
2023年12月

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 34 页 共 43 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-110	液压锤破碎石方 较硬岩	10m3	0.03	744.41		790.22	34.13	2.23		23.71	1.03				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0003	891.25		6791.28	556.35	0.27		2.03	0.17				
人工单价		小计						2.5		25.74	1.2				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.43							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 35 页 共 43 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25						
人工单价		小计							25						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	余方弃置				m3	1	25	25							
	材料费小计						-	25	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 36 页 共 43 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 37 页 共 43 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	8.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	21.96	9136.79		1061.33	21.97	91.37		10.61
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44		0.73
人工单价		小计						23.47	91.81		11.34
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13			
	其他材料费						-	2.68	-		
	材料费小计						-	91.81	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 38 页 共 43 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	84.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 39 页 共 43 页

项目编码		040101003004		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	16.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04			0.78
人工单价		小计						3.48		2.5	1.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 40 页 共 43 页

全国建设工程造价员
云南省造价员
用前有效
有期限
060R01600J
隆泰建筑工程有限公司
2004年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 41 页 共 43 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		21.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1505.51		189.26	402.85	15.66		1.89		4.03			
人工单价		小计						15.66		1.89	4.03				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
</															

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 42 页 共 43 页

1
全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市 降泰建筑工程有限公司
在郑州市
有限公司
2013年2月3日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 43 页 共 43 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：2024年2月31日

复核人（造价工程师）：_____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程	标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 2号、3号、4号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：5号排水治理点截污工程


投 标 总 价 (小写)：104,916.63

(大写)：壹拾万肆仟玖佰壹拾陆元陆角叁分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王先莉
(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)



时 间：年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	88888.43	
1.1	管道附属构筑物	17287.36	
1.2	管道铺设	24543	
1.3	路面破除及恢复	5412.98	
1.4	土石方工程	41645.09	
2	措施项目	4532.81	
2.1	其中：安全文明施工费	3174.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1358.48	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2832.55	—
4.1	定额规费	2832.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	96253.79	
6	增值税	8662.84	—
7	含税工程造价合计	104916.63	
投标报价合计=1+2+3+4+6		104,916.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路

工程名称：5号排水治理点截污工程

段 两侧污水及雨水管网连接工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道附属构筑物					17287.36	
1	040504002003	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 2. 井径：Φ1000mm 3. 做法参照：图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	4	4321.84	17287.36	
		分部小计					17287.36	
		管道铺设					24543	
1	040501004006	塑料管	1. 部位：污水主管道 2. 材质规格：dn400，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8kN/m ² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	108	227.25	24543	
		分部小计					24543	
		路面破除及恢复					5412.98	
1	041001001005	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	32.64	29.43	960.6	
2	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：槽、坑土方 2. 运距：按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	9.79	25	244.75	
3	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位：路面拆除部位 2. 路基压实度：压实系数满足设计要求 3. 其他详见设计图纸、答疑及相关规范	m ²	32.64	2.29	74.75	
本页小计							43110.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号排水治理点截污工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路）
 段：两侧污水及雨水管网连接工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
4	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	32.64	126.62	4132.88	
		分部小计					5412.98	
		土石方工程					41645.09	
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	377.17	6.77	2553.44	
2	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	32.24	7	225.68	
3	040103001007	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	140.18	208.11	29172.86	
4	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用土方	m3	161.64	21.58	3488.19	
5	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	223.52	27.76	6204.92	
		分部小计					41645.09	
		措施项目					1358.48	
1	041101005003	井字架	1. 井深:4m以内	座	4	339.62	1358.48	
本页小计							47136.45	
合 计							90246.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 14 页

项目编码			040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52					
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23					
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95		234.27	411.44	281.39	18.37	175.35					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2		833.7	149.1	358.92	3.69	76.29					
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9					
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 14 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	273.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	零星卡具				kg	6.3692	4.95	31.53			
	水				m3	1.1973	3.319	3.97			
	木模板方材				m3	0.092	2253.46	207.32			
	木支撑				m3	0.0497	2253.46	112			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C25				m3	0.1727	282.14	48.73			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	其他材料费				元	4.4543	1	4.45			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 4 页 共 14 页							
项目编码		040501004006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	37.31	3.89		90.42	37.31	0.39				9.05		
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	99.88	0.46	72.34	2.97	1				0.72		
人工单价		小计						40.28	1.39				9.77		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						175.8							
		清单项目综合单价						227.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.1429	3.319	0.47								
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0004	320.39	0.13								
	其他材料费			元	0.0313	1	0.03								
	橡胶圈 dn400			个	0.206	23.91	4.93								
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn400			m	1	170.87	170.87								
	其他材料费					-	0.77	-							
	材料费小计					-	177.2	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 6 页 共 14 页

项目编码			040103002012			项目名称			余方弃置			计量单位		m3		工程量		9.79	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25				25						
人工单价		王先明 小计							25										
		未计价材料费																	
清单项目综合单价								25											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）								
	余方弃置					m3	1	25	25										
	材料费小计							-	25	-									

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 14 页

项目编码			040203007005		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		32.64	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2196.78	9136.79		1061.3	21.97	91.37							10.61
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44							0.73
人工单价		小计						23.47	91.81							11.34
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								126.62								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水				m3	0.079	3.319	0.26								
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13								
	其他材料费				元	1.217	1	1.22								
	其他材料费						-	1.2	-							
	材料费小计						-	91.81	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 9 页 共 14 页							
项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		377.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-10*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86					0.73		
人工单价		小计						3.3			2.5		0.96		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 10 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 14 页 共 14 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 5号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)： 171,752.49


(大写)： 壹拾柒万壹仟柒佰伍拾贰元肆角玖分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：王先莉
(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	148877.66	
1.1	6#排水点	35709.41	
1.2	7#排水点	87671.32	
1.3	8#排水点	25496.93	
2	措施项目	4999.3	
2.1	其中：安全文明施工费	4118.75	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	880.55	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3694.13	—
4.1	定额规费	3694.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	157571.09	
6	增值税	14181.4	—
7	含税工程造价合计	171752.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		171,752.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段: 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		6#排水点					35709.41	
		管道附属构筑物					8643.68	
1	040504002004	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 井径: ϕ 1000mm 3. 做法参照: 图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	4321.84	8643.68	
		污水管					9928.38	
1	040501004007	塑料管	1. 部位: 污水主管道 2. 材质规格: ϕ 600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8kN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	22	451.29	9928.38	
		路面破除及恢复					3223.57	
		人行道					2274.81	
1	041001002003	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 6cm厚生态砖 3. 厚度: 6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
2	041001003005	拆除基层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	21.37	183.35	
3	041001003006	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	1.23	10.55	
本页小计							18813.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					948.76	
1	041001001006	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	5.72	29.45	168.45	
2	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	1.72	25	43	
3	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	5.72	2.28	13.04	
本页小计							2257.78	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
4	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 30cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	5.72	126.62	724.27	
		土石方工程					13913.78	
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	81.87	6.77	554.26	
2	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	16.12	7	112.84	
3	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	51.22	208.1	10658.88	
4	040103001010	回填方	1. 名称: 原土回填, 无需压实 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ³	21.39	21.57	461.38	
5	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	76.6	27.76	2126.42	
		分部小计					35709.41	
		7#排水点					87671.32	
		管道附属构筑物					6074.09	
本页小计							14638.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
1	040504001004	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1000 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-25/26》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	2952.8	2952.8	
2	040504001005	砌筑井	1. 方形砖砌雨水检查井800*800 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-37》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	3121.29	3121.29	
		雨水管					25272.24	
本页小计							6074.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段: 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
1	040501004008	塑料管	1. 部位: 雨水主管道 2. 材质规格: dn600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	56	451.29	25272.24	
		路面破除及恢复					22195.6	
		人行道					2274.81	
1	041001002004	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 6cm厚生态砖 3. 厚度: 6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m²	8.58	5.55	47.62	
2	041001003007	拆除基层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m²	8.58	21.37	183.35	
3	041001003008	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m²	8.58	1.23	10.55	
4	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m³	3.35	25	83.75	
本页小计							25597.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
5	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003004	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	71.88	616.73	
7	040202011004	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	28.31	242.9	
8	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	3.92	33.63	
		车行道					19920.79	
1	041001001007	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	120.12	29.43	3535.13	
2	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	36.04	25	901	
3	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位: 路面拆除部位 2. 路基压实度: 压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	120.12	2.29	275.07	
4	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 30cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	120.12	126.62	15209.59	
		土石方工程					34129.39	
本页小计							21870.33	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	178.29	6.77	1207.02	
2	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	14.8	7	103.6	
3	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	132.36	208.1	27544.12	
4	040103001012	回填方	1. 名称: 原土回填, 无需压实 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	13.84	21.58	298.67	
5	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	179.25	27.76	4975.98	
		分部小计					87671.32	
		8#排水点					25496.93	
		管道附属构筑物					3121.29	
本页小计							34129.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 段 两侧污水及雨水管网连接工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
1	040504001006	砌筑井	1. 方形砖砌雨水检查井800*800 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-3》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	3121.29	3121.29	
		雨水管					8574.51	
1	040501004009	塑料管	1. 部位: 雨水主管道 2. 材质规格: dn600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	19	451.29	8574.51	
		路面破除及恢复					2274.81	
		人行道					2274.81	
1	041001002005	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 6cm厚生态砖 3. 厚度: 6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
本页小计							11743.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段: 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
2	041001003009	拆除基层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	21.37	183.35	
3	041001003010	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600mm厚生态型砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003005	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011005	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		土石方工程					11526.32	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	71.9	6.77	486.76	
本页小计							2713.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
2	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	6.74	7	47.18	
3	040103001013	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	42.93	208.1	8933.73	
4	040103001014	回填方	1. 名称:原土回填, 无需压实 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	20.13	21.58	434.41	
5	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地市场价自行考虑	m3	58.51	27.76	1624.24	
		分部小计					25496.93	
		措施项目					880.55	
1	041101005004	井字架	1. 井深:2m以内	座	5	176.11	880.55	
本页小计							11920.11	
合 计							149758.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 第 1 页 共 59 页

项目编码			040504002004		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52					
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23					
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29					
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9					
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点排污工程

第 2 页 共 59 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	272.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	木模板方材				m3	0.092	2253.46	207.32			
	木支撑				m3	0.0497	2253.46	112			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费						-	210.53	-		
	材料费小计						-	2511.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 3 页 共 59 页

项目编码			040501004007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		22	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42					
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19					
人工单价		小计				50.81				2.66		2.95		12.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				382.25										
清单项目综合单价								451.29								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0007	320.39	0.22								
	标准砖 240*115*53				千块	0.0017	355.09	0.6								
	橡胶圈 dn600				个	0.206	30.87	6.36								
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600				m	1	375.89	375.89								
	其他材料费						-	1.84	-							
	材料费小计						-	384.9	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 4 页 共 59 页

项目编码			041001002002		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	449.67			105.65	4.5							1.05	
人工单价		小计						4.5							1.05	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								5.55								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全国建设工程造价信息网 河南省 豫060R01600J 开封市 隆泰建筑工程有限公司 有效期 2024年1月24日至2024年12月31日															

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 5 页 共 59 页

项目编码		041001003005		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1445.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79				
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07				
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	0.05	-						
								</							

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 6 页 共 59 页

项目编码			041001003006		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0002	894.25		6791.28	556.35	0.13			1.02		0.09			
人工单价		小计						0.13			1.02		0.09			
普工87.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								1.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 59 页

项目编码		040103002012		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	余方弃置	m3	1		25				25		
人工单价		小计							25		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	余方弃置				m3	1	25	25			
	材料费小计						-	25	-		

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 8 页 共 59 页

项目编码			040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1635.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18					
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								123.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60					千块	0.051	1790	91.29							
	其他材料费							-	7.11	-						
	材料费小计							-	98.41	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 9 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省 060R01600J
用前 隆泰建筑工程有限公司
有效期限 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 10 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 11 页 共 59 页

单位 060R01600J 数量 单位

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 12 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 59 页

全国建设工程造价员
执业资格考试
060R01600J
湖南省隆泰建筑工程有限公司
在砂厂以省
有限公司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 14 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省060R01600J
用前注册造价工程师
在沙城以
有期限2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 16 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河南省豫东地区
06R01600J
主要材料
豫东地区
2004年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程				标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 17 页 共 59 页							
项目编码		040101003006		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-19*1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04			0.78				
人工单价		小计						3.48		2.5	1.01				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 20 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点排污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 21 页 共 59 页

项目编码			040504001004		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0249	1488.72	2701.34		402.8	37.07	67.26							10.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0056	1861.38	2389.06	137.8	486.64	10.41	13.35		0.77					2.72
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0332	1054.23	3063.79		326.96	35	101.72							10.86
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0079	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	56.92	23.79		1.02					14.77
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0166	1768.57	3871.07	14.67	904.69	29.43	64.41		0.24					15.05
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.121	3160.21	2942.1	142.8	879.16	382.39	355.98		17.28					106.38
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0116	3291.47	698.47	96.11	906.71	38.18	8.1		1.11					10.52
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.014	2987.64	4147.34	194.88	840.94	41.83	58.06		2.73					11.78
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0113	2753.85	698.47	96.11	761.2	31.12	7.89		1.09					8.6
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.017	2273.01	3016.05		614.88	38.64	51.27							10.45
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.57	47.55		2.94					10.88
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72		0.04					1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49		1.04					18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点排污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 22 页 共 59 页

5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						827.98	1027.28	28.26	245.12
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								2952.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	标准砖 240*115*53				千块	-0.292	355.09	-103.69			
	标准砖 240*115*53				千块	0.9719	355.09	345.11			
	木模板方材				m3	0.0296	2253.46	66.7			
	预拌混合砂浆 M10				m3	0.226	320.39	72.41			
	预拌混凝土 C30				m3	0.507	291.26	147.67			
	铸铁井盖、井座 φ 700 重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	400.04	-		
材料费小计						-	1851.45	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点排污工程

第 23 页 共 59 页

项目编码			040504001005		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.025	1488.72	2701.34		402.8	37.22	67.53		10.07					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0063	1861.38	2389.06	137.8	486.64	11.76	15.1	0.87	3.07					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0438	1054.23	3063.79		326.96	46.18	134.19		14.32					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0118	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	85.2	35.6	1.52	22.11					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0199	1629.33	3922.2	40.33	833.7	32.41	78.01	0.8	16.58					
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.159	2669.05	2731.2	101.5	739.42	424.38	434.26	16.14	117.56					
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.014	3291.47	698.47	96.11	906.71	45.95	9.75	1.34	12.65					
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.012	2987.64	4117.34	194.88	840.94	35.85	49.77	2.34	10.09					
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0091	2753.85	698.47	96.11	761.2	25.17	6.38	0.88	6.96					
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	2273.01	3016.05		614.88	34.1	45.24		9.22					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0244	1669.37	1909.7	117.94	436.91	40.73	46.6	2.88	10.66					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0089	1629.33	3922.2	40.33	833.7	14.48	34.87	0.36	7.42					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点排污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 24 页 共 59 页

9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0079	1392.98	3851.69	39.69	712.36	11.05	30.54	0.31	5.64
5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座		-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座	1		25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						893.56	1115.25	27.48	260.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								3121.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	29.4995	3.765	111.07			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	8.1283	3.703	30.1			
	预拌混合砂浆 M3.5				m3	0.3635	320.39	116.46			
	标准砖 240*115*53				千块	0.5744	355.09	203.96			
	标准砖 240*115*53				千块	0.345	355.09	122.51			
	木模板方材				m3	0.0335	2253.46	75.49			
	预拌混合砂浆 M10				m3	0.226	320.39	72.41			
	预拌混凝土 C30				m3	0.5939	291.26	172.98			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	210.22	-		
	材料费小计						-	1939.36	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 25 页 共 59 页

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25							
								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	384.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 26 页 共 59 页

点	041001002004	
定	数量	
额		
单		
位		
制板	100m2	0.01

主要材料名称、规格、型号

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 27 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 28 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 29 页 共 59 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
湖南省 隆泰建筑工
程有限公司
注册日期 2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 30 页 共 59 页

项目编码			040204002004		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1635.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18					
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								123.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预制混凝土彩色步砖 200*600*60					千块	0.051	1790	91.29							
	其他材料费							-	7.11	-						
	材料费小计							-	98.41	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 31 页 共 59 页

全国建设工程造价员
证书编号: 060R01600J
姓名: 陈永刚
单位: 湖南有色地质工程
有限公司
有效期至: 2011年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 32 页 共 59 页

项目编码			040202011004		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	17.52	2085.33	430.28	145.46	1.71	20.85	4.3	1.45					
人工单价		小计						1.71	20.85	4.3	1.45					
普工87.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								28.31								
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	碎石 综合				m3	0.2652	108	28.64								
	其他材料费						-	-7.79	-							
	材料费小计						-	20.86	-							

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 33 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省060R01600J
用前注册造价工程师
有执业资格
有效期2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 34 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 35 页 共 59 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
湖南省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师
注册日期 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 36 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省060R01600J
用前注册造价工程师
在沙隆泰建筑工程有限公司
有期限2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 37 页 共 59 页

项目编码			040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		120.12	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	21.96	9136.79		1061.3	21.97	91.37						10.61	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44						0.73	
人工单价		小计						23.47	91.81						11.34	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								126.62								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13								
	其他材料费						-	2.68	-							
	材料费小计						-	91.81	-							
</																

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 38 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省 060R01600J
用前 隆泰建筑工程有限公司
有效期限 2004年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 39 页 共 59 页

全国建设工程造价信息网
河南省建设工程造价信息网
主要材料
河南省建设工程造价信息网
有限公司
2021年12月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 40 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省 060R01600J
用前 隆泰建筑工程有限公司
有沙 耿以
有 2021年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 41 页 共 59 页

全国建设工程造价员
执业印章
060R01600J
湖南省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 42 页 共 59 页

全国建设工程造价员
执业印章
060R01600J
湖南省隆泰建筑有限公司
造价工程师
朱永清
2021年12月31日

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点排污工程

第 43 页 共 59 页

项目编码			040504001006		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.025	1488.72	2701.34		402.8	37.22	67.53		10.07					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0063	1861.38	2389.06	137.8	486.64	11.76	15.1	0.87	3.07					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0438	1054.23	3063.79		326.96	46.18	134.19		14.32					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0118	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	85.2	35.6	1.52	22.11					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0199	1629.33	3922.2	40.33	833.7	32.41	78.01	0.8	16.58					
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.159	2669.05	2731.2	161.5	739.42	424.38	434.26	16.14	117.56					
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.014	3291.47	698.47	96.11	906.71	45.95	9.75	1.34	12.65					
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.012	2987.64	1145.34	194.88	840.94	35.85	49.77	2.34	10.09					
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0091	2753.85	698.47	96.11	761.2	25.17	6.38	0.88	6.96					
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	2273.01	3016.05		614.88	34.1	45.24		9.22					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0244	1669.37	1909.7	117.94	436.91	40.73	46.6	2.88	10.66					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0089	1629.33	3922.2	40.33	833.7	14.48	34.87	0.36	7.42					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 44 页 共 59 页

9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0079	1392.98	3851.69	39.69	712.36	11.05	30.54	0.31	5.64
5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座	1		25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						893.56	1115.25	27.48	260.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								3121.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	29.4995	3.765	111.07			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	8.1283	3.703	30.1			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.3635	320.39	116.46			
	标准砖 240*115*53				千块	0.5744	355.09	203.96			
	标准砖 240*115*53				千块	0.345	355.09	122.51			
	木模板方材				m3	0.0335	2253.46	75.49			
	预拌混合砂浆 M10				m3	0.226	320.39	72.41			
	预拌混凝土 C30				m3	0.5939	291.26	172.98			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	210.22	-		
	材料费小计						-	1939.36	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 45 页 共 59 页

项目编码			040501004009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42					
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19					
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25								
清单项目综合单价								451.29								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22							
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6							
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36							
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89							
	其他材料费							-	1.84	-						
	材料费小计							-	384.9	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 46 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 47 页 共 59 页

项目编码			041001003009		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1443.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79					
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07					
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								21.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费							-	0.05	-						
	材料费小计							-	0.05	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 48 页 共 59 页

全国建设工程造价员
云南省060R01600J
册前降泰建筑工程
有沙城以司
有限公司
有效期2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 49 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省 060R01600J
册 造价工程师
河北省 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 50 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 51 页 共 59 页

全国建设工程造价员
造价工程师 060R01600J
湖南省 隆泰建筑工程有限公司
有章 2004年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 52 页 共 59 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 53 页 共 59 页

项目编码		040204001005		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	8.58	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.62	126.51	2.5		0.16	1.26	
人工单价		小计						2.5		0.16	1.26	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	全国建设工程造价员 苏公价证060R01600J 苏前县隆泰建筑工程有限公司 造价员 朱 2021年2月31日											
					</							

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 54 页 共 59 页

全国建设工程造价信息网
河南省住房和城乡建设厅
060R01600J
主要材料
河南省
2024年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 55 页 共 59 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		6.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 56 页 共 59 页

全国建设工程造价员
职业资格证书
060R01600J
湖南省住房和城乡建设厅
湖南省造价协会
2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 57 页 共 59 页

全国建设工程造价员
河北省 060R01600J
用 相 隆泰 建筑工程有限公司
有效期限 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 58 页 共 59 页

全国建设工程造价员
执业印章
060R01600J
刘泰建
造价工程师
2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：6号、7号、8号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 59 页 共 59 页

项目编码		041101005004		项目名称		井字架		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-4-56	市政管网工程 钢管井字架井深2m以内	座	1	133.57	5.58	1.21	35.75	133.57	5.58	1.21	35.75				
人工单价		小计						133.57	5.58	1.21	35.75				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								176.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.58	-					
	材料费小计							-	5.57	-					

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

源路段) 两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 6号、7号、8号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：9号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)： 42,135.38

(大写)： 肆万贰仟壹佰叁拾伍元叁角捌分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王先莉

(签字或盖章)

编 制 人：王先莉

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	36216.58	
1.1	管道附属构筑物	8643.68	
1.2	管道铺设	9928.38	
1.3	路面破除及恢复	3697.62	
1.4	土石方工程	13946.9	
2	措施项目	1455.71	
2.1	其中：安全文明施工费	1103.49	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	352.22	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	984.02	—
4.1	定额规费	984.02	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	38656.31	
6	增值税	3479.07	—
7	含税工程造价合计	42135.38	
投标报价合计=1+2+3+4+6		42,135.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路

工程名称：9号排水治理点截污工程

段 两侧污水及雨水管网连接工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道附属构筑物					8643.68	
1	040504002005	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 2. 井径：Φ 1000mm 3. 做法参照：图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	4321.84	8643.68	
		分部小计					8643.68	
		管道铺设					9928.38	
1	040501004010	塑料管	1. 部位：雨水主管道 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8kN/m ² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	22	451.29	9928.38	
		分部小计					9928.38	
		路面破除及恢复					3697.62	
		人行道					2274.81	
1	041001002006	拆除人行道	1. 部位：现状人行道拆除 2. 材质：6cm厚生态砖 3. 厚度：6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
2	041001003011	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	21.37	183.35	
本页小计							18803.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路）

工程名称：9号排水治理点截污工程

段 两侧污水及雨水管网连接工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	041001003012	拆除基层	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚110水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003006	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					1422.81	
1	041001001008	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	29.43	252.51	
2	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	2.57	25	64.25	
本页小计							2360.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9号排水治理点截污工程
 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路)
 段 两侧污水及雨水管网连接工程
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金 额(元)	
							合 价	其中 暂估价
3	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	2.29	19.65	
4	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	126.62	1086.4	
		分部小计					3697.62	
		土石方工程					13946.9	
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	80.91	6.77	547.76	
2	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.12	7	112.84	
3	040103001015	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂	m3	51.5	208.1	10717.15	
4	040103001016	回填方	1. 名称: 原土回填, 无需压实 2. 填方材料品种: 原土	m3	20.13	21.58	434.41	
5	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	76.9	27.76	2134.74	
		分部小计					13946.9	
		措施项目					352.22	
1	041101005005	井字架	1. 井深: 2m以内	座	2	176.11	352.22	
本页小计							15405.17	
合 计							36568.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 22 页

项目编码			040504002005		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15					
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.54	9.94	12.76	0.74	2.6					
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14					
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52					
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23					
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35					
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29					
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9					
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65					
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86					
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32					
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 22 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	273.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	零星卡具				kg	6.3692	4.95	31.53			
	水				m3	1.1973	3.319	3.97			
	木模板方材				m3	0.092	2253.46	207.32			
	木支撑				m3	0.0497	2253.46	112			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C25				m3	0.1727	282.14	48.73			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：9号排水治理点截污工程

第 4 页 共 22 页

项目编码		040501004010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计				50.81		2.66		2.95		12.61			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				382.25									
清单项目综合单价								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.3416	3.319	1.13						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	其他材料费							-	1.53	-					
	材料费小计							-	384.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		041001002006		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	449.67			105.65	4.5						1.05	
人工单价		小计						4.5					1.05		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 6 页 共 22 页

项目编码			041001003012		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1445.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79					
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07					
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								21.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费						-	0.05	-							
	材料费小计						-	0.05	-							
</																

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 7 页 共 22 页							
项目编码		041001003012		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m 3	0.0002	89.25	679.28		556.35	0.13			1.02		0.09		
人工单价				小计				0.13			1.02		0.09		
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								1.23							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 9 页 共 22 页			
项目编码		040204002006		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	8.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	163.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.002	3.319	0.02		
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60					千块	0.051	1790	91.29		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0205	320.39	6.57		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	98.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 10 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 22 页

全国建设工程造价员
执业资格考试
准考证
姓名: 姜J
身份证号: 060R01600
准考证号: 060R01600
考试时间: 2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 13 页 共 22 页							
项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-110	液压锤破碎石方 较硬岩	10m3	0.03	74.41		790.22	34.13	2.23		23.71	1.03				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0003	891.25		6791.28	556.35	0.27		2.03	0.17				
人工单价		小计						2.5		25.74	1.2				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										29.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 14 页 共 22 页

项目编码		040103002022		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25		
人工单价		小计							25		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	余方弃置				m3	1	25	25			
	材料费小计						-	25	-		

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 16 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 17 页 共 22 页							
项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		80.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	100m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 18 页 共 22 页							
项目编码		040101003009		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-19*1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04			0.78				
人工单价		小计						3.48		2.5	1.01				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
主要材料名称、规格、型号								7							
材料费明细	单位					数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 22 页

项目编码			040103001015		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		51.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1524.19	21.18	109.65	42.6	152.42	2.12	10.97					
人工单价		小计						42.6	152.42	2.12	10.97					
普工87.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								208.1								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水				m3	0.079	3.319	0.26								
	其他材料费				元	0.7	1	0.7								
	砂子 中粗砂				m3	1.289	117.5	151.46								
	材料费小计						-	152.42	-							
					</											

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 20 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 21 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 22 页 共 22 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 9号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)：395,903.35

(大写)：叁拾玖万伍仟玖佰零叁元叁角伍分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王先菊

(签字或盖章)

编 制 人：张永

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	336914.67	
1.1	10#排水点	42766.74	
1.2	11#排水点	43876.22	
1.3	12#排水点	58437.82	
1.4	13#排水点	191833.89	
2	措施项目	15831.86	
2.1	其中：安全文明施工费	11756.42	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4075.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10467.55	—
4.1	定额规费	10467.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	363214.08	
6	增值税	32689.27	—
7	含税工程造价合计	395903.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		395,903.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		10#排水点					42766.74	
		管道附属构筑物					17195.29	
1	040504001007	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1000 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 304不锈钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-95/26》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	2952.8	2952.8	
2	040504006002	砌体出水口	1. 部位: 一字式(砖砌)进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-7页	座	1	14242.49	14242.49	
		雨水管					9025.8	
1	040501004011	塑料管	1. 部位: 雨水管 2. 材质规格: dn600, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	20	451.29	9025.8	
		路面破除及恢复					3697.62	
		人行道					2274.81	
本页小计							26221.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 工程: 两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	041001002007	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 6cm厚生态砖 3. 厚度: 6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	5.55	47.62	
2	041001003013	拆除基层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	21.37	183.35	
3	041001003014	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003007	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001007	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					1422.81	
本页小计							2274.81	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程(标段:桐柏县北环路(三源大道西口~中源路工程)两侧污水及积水管网连接工程) 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	041001001009	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	29.43	252.51	
2	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	2.57	25	64.25	
3	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	2.29	19.65	
4	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	126.62	1086.4	
		土石方工程					12848.03	
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	72.09	6.77	494.14	
2	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.12	7	112.84	
3	040103001017	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	47.46	208.1	9876.43	
4	040103001018	回填方	1. 名称:原土回填,无需压实 2. 填方材料品种:原土	m3	17.62	21.57	380.06	
5	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	71.49	27.76	1984.56	
		分部小计					42766.74	
本页小计							14270.84	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		11#排水点					43876.22	
		管道附属构筑物					18564.33	
1	040504002006	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 2. 井径：Φ 1000mm 3. 做法参照：图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	4321.84	4321.84	
2	040504006003	砌体出水口	1. 部位：一字式（砖砌）进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-71	座	1	14242.49	14242.49	
		污水管					9251.45	
1	040501004012	塑料管	1. 部位：污水管 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	20.5	451.29	9251.45	
		路面破除及恢复					2986.38	
		人行道					2274.81	
1	041001002008	拆除人行道	1. 部位：现状人行道拆除 2. 材质：6cm厚生态砖 3. 厚度：6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
2	041001003015	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	21.37	183.35	
本页小计							28046.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路
段）两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	041001003016	拆除基层	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚110水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003008	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001008	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					711.57	
1	041001001010	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	4.29	29.45	126.34	
2	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	1.29	25	32.25	
本页小计							2202.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段) 两侧污水及积水管网连接工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	4.29	2.28	9.78	
4	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	4.29	126.62	543.2	
		土石方工程					13074.06	
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	76.41	6.77	517.3	
2	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.12	7	112.84	
3	040103001019	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	48.05	208.11	9999.69	
4	040103001020	回填方	1. 名称:原土回填,无需压实 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	20.13	21.58	434.41	
5	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	72.4	27.76	2009.82	
		分部小计					43876.22	
		12#排水点					58437.82	
		管道附属构筑物					43898.01	
本页小计							13627.04	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040504002007	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 2. 井径：φ 1000mm 3. 做法参照：图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	2	4321.84	8643.68	
2	040504006004	砌体出水口	1. 部位：一字式（砖砌）进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-7页	座	2	14242.49	28484.98	
		污水管					6769.35	
1	040501004013	塑料管	1. 部位：雨水管道 2. 材质规格：dn600，HDPE增强螺旋波纹管，环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	15	451.29	6769.35	
		路面破除及恢复					3223.57	
		人行道					2274.81	
1	041001002009	拆除人行道	1. 部位：现状人行道拆除 2. 材质：6cm厚生态砖 3. 厚度：6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	5.55	47.62	
2	041001003017	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	8.58	21.37	183.35	
本页小计							44128.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水管道截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 第 8 页 共 12 页
 工程: 段: 两侧污水及积水管网连接工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	041001003018	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道垫层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	1.23	10.55	
4	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.35	25	83.75	
5	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm厚生态型路面砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cm厚110水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	123.11	1056.28	
6	040204003009	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	71.88	616.73	
7	040202011009	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	28.31	242.9	
8	040204001009	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 路床 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	8.58	3.92	33.63	
		车行道					948.76	
1	041001001011	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	5.72	29.45	168.45	
2	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	1.72	25	43	
本页小计							2255.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路) 两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位:路面拆除部位 2. 路基压实度:压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	5.72	2.28	13.04	
4	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	5.72	126.62	724.27	
		土石方工程					11316.24	
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	54.13	6.77	366.46	
2	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	16.57	7.01	116.16	
3	040103001021	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	43	208.11	8948.73	
4	040103001022	回填方	1. 名称:原土回填,无需压实 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	12.58	21.58	271.48	
5	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	58.12	27.76	1613.41	
		分部小计					58437.82	
		13#排水点					191833.89	
		管道附属构筑物					30925.6	
本页小计							12053.55	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040504001008	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1250 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-26~26》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	3	4072. 49	12217. 47	
2	040504001009	砌筑井	1. 方形砖砌雨水检查井1300*1300 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法: 参见图集《20S515-37》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	4465. 64	4465. 64	
本页小计							16683. 11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040504006005	砌体出水口	1. 部位：一字式（砖砌）进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-7页	座	1	14242.49	14242.49	
		雨水管					66552.59	
1	040501004014	塑料管	1. 部位：雨水管 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8KN/m² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	30	451.29	13538.7	
2	040501004015	塑料管	1. 部位：雨水管 2. 材质规格：dn800，HDPE钢带增强螺旋波纹管，管道环刚度不小于8KN/m² 3. 接口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	101	524.89	53013.89	
		土石方工程					94355.7	
1	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m³	552.29	6.77	3739	
2	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m³	74.89	7	524.23	
本页小计							85058.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中原路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 第 1 页 共 76 页

项目编码			040504001002	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0249	1488.72	2701.34		402.8	37.07	67.26		10.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0056	1861.38	2389.06	137.8	486.64	10.41	13.35	0.77	2.72
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0332	1054.23	3063.79		326.96	35	101.72		10.86
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0079	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	56.92	23.79	1.02	14.77
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0166	1768.57	3871.07	14.57	904.69	29.43	64.41	0.24	15.05
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.121	3160.21	2942	142.8	879.16	382.39	355.98	17.28	106.38
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0116	3291.47	698.47	96.11	906.71	38.18	8.1	1.11	10.52
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.014	2987.64	4147.34	194.88	840.94	41.83	58.06	2.73	11.78
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0113	2753.85	698.47	96.11	761.2	31.12	7.89	1.09	8.6
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.017	2273.01	3016.05		614.88	38.64	51.27		10.45
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.57	47.55	2.94	10.88
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 2 页 共 76 页

5-3-397	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	4		10				40		
人工单价		小计						827.98	1027.28	28.26	245.12
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								2952.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400Φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	其他材料费				元	3.3786	1	3.38			
	标准砖 240*115*53				千块	-0.292	355.09	-103.69			
	标准砖 240*115*53				千块	0.9719	355.09	345.11			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.4433	320.39	142.03			
	预拌混凝土 C30				m3	0.507	291.26	147.67			
	铸铁井盖、井座 Φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	393.75	-		
	材料费小计						-	1851.45	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 76 页

项目编码			040504006002			项目名称		砌体出水口		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37		
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14242.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84						
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	262.14	952.62						
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27						
	其他材料费			元	140.3584	1	140.36						
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54						
	标准砖 240*115*53			千块	9.551	355.09	3391.46						
	其他材料费					-	35.65	-					
	材料费小计					-	7156.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 4 页 共 76 页

项目编码			040501004012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42					
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19					
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25								
清单项目综合单价								451.29								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22							
	其他材料费					元	0.0641	1	0.06							
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6							
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36							
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89							
	其他材料费							-	1.77	-						
	材料费小计							-	384.9	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 5 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
时 前 县 隆 泰 建 筑 工 程
有 限 公 司
在 册 第 2041 号 2011 年 2 月 31 日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 6 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程													标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）													第 7 页 共 76 页																																																																													
项目编码													041001003014													项目名称													拆除基层													计量单位													m2													工程量													8.58												
清单综合单价组成明细																																																																																																							
定额编号							定额项目名称							定额单位							数量							单价														合价																																																													
																												人工费							材料费							机械费							管理费 和利润							人工费							材料费							机械费							管理费 和利润																										
1-2-59							履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3							1000m3							0.0002							89.25							6791.28							556.35							0.13														1.02							0.09																																	
人工单价																										小计														0.13														1.02							0.09																																										
普工87.1元/工日																										未计价材料费																																																																													
清单项目综合单价																					1.23																																																																																		
材料费 明细							主要材料名称、规格、型号																					单位							数量							单价（元）							合价（元）							暂估单价（元）							暂估合价（元）																																								
																												</																																																																											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁斌
注册日期 2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 9 页 共 76 页

项目编码			040204002007			项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	8.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1635.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18			
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								123.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费				元	0.5271	1	0.53						
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60				千块	0.051	1790	91.29						
	其他材料费						-	6.59	-					
	材料费小计						-	98.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 10 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
造价工程师
山东省
有期限
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 12 页 共 76 页

项目编码		040204001007		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	8.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.62	126.51	2.5		0.16	1.26
人工单价		小计						2.5		0.16	1.26
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 14 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 16 页 共 76 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	8.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2196.78	9136.79		1061.3	21.97	91.37		10.61
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44		0.73
人工单价		小计						23.47	91.81		11.34
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							126.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13			
	其他材料费				元	1.217	1	1.22			
	其他材料费						-	1.46	-		
	材料费小计						-	91.81	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 17 页 共 76 页

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		72.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 18 页 共 76 页

项目编码		040101003010		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5	0.23			
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04				0.78			
人工单价		小计						3.48			2.5	1.01			
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 20 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 21 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
造价工程师
注册证书
2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
项目名称: 混凝土井
计量单位: 座
工程量: 1

第 22 页 共 76 页

项目编码		040504002006		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15				
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6				
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14				
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74				
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52				
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23				
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35				
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29				
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9				
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65				
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86				
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32				
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 23 页 共 76 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井座 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	272.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	其他材料费				元	4.4543	1	4.45			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费							-	465.28	-	
	材料费小计							-	2511.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 24 页 共 76 页

项目编码			040504006002			项目名称		砌体出水口		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37		
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14242.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84						
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	262.14	952.62						
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27						
	其他材料费			元	140.3584	1	140.36						
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54						
	标准砖 240*115*53			千块	9.551	355.09	3391.46						
	其他材料费					-	35.65	-					
	材料费小计					-	7156.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 25 页 共 76 页

项目编码		040501004012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25							
清单项目综合单价								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22						
	其他材料费					元	0.0641	1	0.06						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	其他材料费							-	1.77	-					
	材料费小计							-	384.9	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 26 页 共 76 页

13号排水治理点排污工程	041001002009		
名称	定额单位	数量	
土预制板	100m ²	0.01	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 27 页 共 76 页

项目编码			041001003015		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1445.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79					
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07					
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								21.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费							-	0.05	-						
	材料费小计							-	0.05	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 28 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 29 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
时 相 县 隆 泰 建 筑 工 程
有 限 公 司
2013年12月31日

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 30 页 共 76 页

项目编码			040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1635.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18					
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								123.11								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	其他材料费				元	0.5271	1	0.53								
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60				千块	0.051	1790	91.29								
	其他材料费						-	6.59	-							
	材料费小计						-	98.41	-							

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 31 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁永成
注册日期 2013年1月

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 32 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 33 页 共 76 页

项目编码			040204001002			项目名称			人行道整形碾压			计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48			15.62	126.51	2.5			0.16	1.26						
人工单价		小计						2.5			0.16	1.26							
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价								3.92											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）							
										</									

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 34 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
造价工程师
江苏省
有限公司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 35 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁成刚
注册日期 2013年1月

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 36 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 37 页 共 76 页

项目编码			040203007010			项目名称			水泥混凝土			计量单位		m2		工程量		4.29	
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
2-3-53 换		水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】		100m2	0.01	2196.78		9136.79		1061.3	21.97		91.37			10.61			
2-3-56		水泥混凝土养生 塑料膜养护		100m2	0.01	149.87		43.94		72.72	1.5		0.44			0.73			
人工单价				小计							23.47		91.81				11.34		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价											126.62								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混凝土 C30							m3	0.306	291.26	89.13								
	其他材料费							元	1.217	1	1.22								
	其他材料费									-	1.46	-							
	材料费小计									-	91.81	-							
全国建设工程造价员																			
造价工程师 060R01600J																			
吉林省隆泰建筑工程有限公司																			
有限公司																			
2024年2月31日																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 38 页 共 76 页

项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		76.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-10*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86					0.73		
人工单价		小计						3.3			2.5		0.96		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 39 页 共 76 页

项目编码		040101003012		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19*1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 41 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 43 页 共 76 页

项目编码		040504002007		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32				9.15		
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76		0.74		2.6		
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16				13.14		
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19		1.29		18.74		
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21		1.86		38.52		
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05				57.23		
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39		18.37		175.35		
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92		3.69		76.29		
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82				9		
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73				12.65		
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48		2.93		10.86		
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72		0.04		1.32		
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49		1.04		18.59		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 44 页 共 76 页

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	272.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价							4321.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	其他材料费				元	4.4543	1	4.45			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费						-	465.28	-		
	材料费小计						-	2511.79	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 45 页 共 76 页

项目编码			040504006004			项目名称		砌体出水口		计量单位	座	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37			
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14242.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84							
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	262.14	952.62							
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27							
	其他材料费			元	140.3584	1	140.36							
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54							
	标准砖 240*115*53			千块	9.551	355.09	3391.46							
	其他材料费					-	35.65	-						
	材料费小计					-	7156.74	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 46 页 共 76 页

项目编码			040501004012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42					
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19					
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25								
清单项目综合单价								451.29								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22							
	其他材料费					元	0.0641	1	0.06							
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6							
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36							
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89							
	其他材料费							-	1.77	-						
	材料费小计							-	384.9	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 47 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 48 页 共 76 页

项目编码		041001003017		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1443.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79				
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07				
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	0.05	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 49 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 50 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
贵州省黔东南州
住房和城乡建设局
有限公司
2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 51 页 共 76 页

项目编码			040204002009		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	163.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18					
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								123.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费				元	0.5271	1	0.53								
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60				千块	0.051	1790	91.29								
	其他材料费						-	6.59	-							
	材料费小计						-	98.41	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 53 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 54 页 共 76 页

项目编码			040204001009		项目名称		人行道整形碾压		计量单位		m2		工程量		8.58	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.62	126.51	2.5		0.16	1.26					
人工单价		小计						2.5		0.16	1.26					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								3.92								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 55 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 56 页 共 76 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁斌
注册日期 2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 57 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 58 页 共 76 页

项目编码			040203007012			项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		5.72	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
2-3-53 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度28cm 实际厚度(cm):30 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2196.78	9136.79		1061.3	21.97	91.37								10.61
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.94		72.72	1.5	0.44								0.73
人工单价		小计						23.47	91.81							11.34	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								126.62									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	预拌混凝土 C30				m3	0.306	291.26	89.13									
	其他材料费				元	1.217	1	1.22									
	其他材料费						-	1.46	-								
	材料费小计						-	91.81	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 59 页 共 76 页

项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		54.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-10*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86					0.73		
人工单价		小计						3.3			2.5		0.96		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 60 页 共 76 页

项目编码		040101003012		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		16.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-19*1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04			0.78				
人工单价		小计						3.48		2.5	1.01				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
</															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 61 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 62 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 63 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段) 第 64 页 共 76 页

项目编码			040504001002		项目名称			砌筑井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0324	1488.72	2701.34		402.8	48.17	87.41			13.03	
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0064	1861.38	2389.06	137.8	486.64	11.87	15.23	0.88		3.11	
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0439	1054.23	3063.79		326.96	46.27	134.47			14.35	
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0091	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	65.41	27.33	1.17		16.97	
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0231	1768.57	3871.07	14.57	904.69	40.91	89.55	0.34		20.92	
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.176	3160.21	2942	142.8	879.16	556.2	517.79	25.13		154.73	
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0163	3291.47	698.47	96.11	906.71	53.68	11.39	1.57		14.79	
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0274	2987.64	4147.34	194.88	840.94	81.99	113.82	5.35		23.08	
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.018	2753.85	698.47	96.11	761.2	49.48	12.55	1.73		13.68	
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0286	2273.01	3016.05		614.88	65.01	86.26			17.59	
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0329	1669.37	1909.7	117.94	436.91	54.95	62.86	3.88		14.38	
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04		1.32	
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0382	1392.98	3851.69	39.69	712.36	53.21	147.13	1.52		27.21	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程

第 65 页 共 76 页

5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-2	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-2	座	1	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	6		10				60		
人工单价		小计						1282.94	1545.78	42.53	377.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								4072.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 14				kg	39.155	3.703	144.99			
	其他材料费				元	6.0086	1	6.01			
	标准砖 240*115*53				千块	1.1109	355.09	394.47			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.6708	320.39	214.92			
	预拌混凝土 C30				m3	0.7321	291.26	213.23			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	572.22	-		
	材料费小计						-	2370	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程												第 66 页 共 76 页		
项目编码			040504001009			项目名称			砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0433	1488.72	2701.34		402.8	64.46	116.97		17.45			
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0083	1861.38	2389.06	137.8	486.64	15.49	19.88	1.15	4.05			
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0784	1054.23	3063.79		326.96	82.65	240.2		25.63			
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0158	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	113.98	47.63	2.04	29.57			
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0372	1629.33	3922.2	40.33	833.7	60.61	145.91	1.5	31.02			
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.201	2669.05	2731.2	101.5	739.42	536.48	548.97	20.4	148.62			
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0286	3291.47	698.47	96.11	906.71	94.23	20	2.75	25.96			
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0357	2987.64	4147.34	194.88	840.94	106.66	148.06	6.96	30.02			
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0228	2753.85	698.47	96.11	761.2	62.87	15.95	2.19	17.38			
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0379	2273.01	3016.05		614.88	86.15	114.31		23.3			
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0417	1669.37	1909.7	117.94	436.91	69.61	79.63	4.92	18.22			
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32			
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0191	1629.33	3922.2	40.33	833.7	31.12	74.91	0.77	15.92			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 67 页 共 76 页

9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0223	1392.98	3851.69	39.69	712.36	31.11	86.01	0.89	15.9
5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-4	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-4	座	1	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53	-213.4	-185.16	-1.83	-57.53
补子目1	防坠网	座	1		25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	3		10				30		
人工单价		小计						1404.5	1775.84	43.61	417.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								4465.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 12				kg	57.7075	3.765	217.27			
	钢筋 HRB400φ 14				kg	22.8883	3.703	84.76			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.4595	320.39	147.22			
	其他材料费				元	5.0165	1	5.02			
	标准砖 240*115*53				千块	0.8032	355.09	285.21			
	标准砖 240*115*53				千块	0.345	355.09	122.51			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.131	320.39	41.97			
	预拌混凝土 C30				m3	1.1746	291.26	342.11			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	529.84	-		
	材料费小计						-	2600.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 68 页 共 76 页

项目编码		040504006005		项目名称		砌体出水口		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37				
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14242.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84								
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	262.14	952.62								
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27								
	其他材料费			元	140.3584	1	140.36								
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54								
	标准砖 240*115*53			千块	9.551	355.09	3391.46								
	其他材料费					-	35.65	-							
	材料费小计					-	7156.74	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)
两侧污水及积水管网连接工程
第 69 页 共 76 页

项目编码		040501004014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25							
清单项目综合单价								451.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22						
	其他材料费					元	0.0641	1	0.06						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	其他材料费							-	1.77	-					
	材料费小计							-	384.9	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 70 页 共 76 页

项目编码		040501004015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		101	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-302	塑料管安装(胶圈接口) 管外径800mm以内	10m	0.1	566.75	6.39	46.94	141.8	56.68	0.64	4.69	14.18				
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	695.06	354.92	1.14	168.52	6.95	3.55	0.01	1.69				
人工单价		小计						63.63	4.19	4.7	15.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						436.5							
清单项目综合单价								524.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0012	320.39	0.38							
	其他材料费				元	0.1029	1	0.1							
	标准砖 240*115*53				千块	0.0029	355.09	1.03							
	橡胶圈 dn800				个	0.206	48.38	9.97							
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn800				m	1	426.53	426.53							
	其他材料费						-	2.65	-						
	材料费小计						-	440.66	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 71 页 共 76 页							
项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		552.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 72 页 共 76 页

项目编码		040101003012		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		74.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 73 页 共 76 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 74 页 共 76 页

全省建设工程造价员
委员会 060R01600J
时 价 有 限 公 司
在 册 第 2731 日

表-09

综合单价分析表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 75 页 共 76 页

项目编码		040103002032		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		451.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m3	0.001	466.86		2077.87	216	0.47			2.08		0.21		
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25						
人工单价		小计						0.47	25	2.08	0.21				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	余方弃置					m3	1	25	25						
	材料费小计							-	25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程				标段: 桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 76 页 共 76 页													
项目编码		041101005006		项目名称		井字架		计量单位		座		工程量		12							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
5-4-57	市政管网工程 钢管井字架井深4m以内	座	1	261.28	6.65	1.81	69.88	261.28	6.65	1.81	69.88										
人工单价		小计				261.28				6.65				1.81				69.88			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价								339.62													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）										
	其他材料费					元	0.0972	1	0.1												
	其他材料费							-	6.55	-											
	材料费小计							-	6.65	-											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程	标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程	标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段)两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程 (源路段) 两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 10号、11号、12号、13号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：14号排水治理点截污工程

投 标 总 价 (小写)： 540,445.50

(大写)： 伍拾肆万零肆佰肆拾伍元伍角

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：王先菊

(签字或盖章)

编 制 人：王先菊

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	458659.76	
1.1	管道附属构筑物	69459.23	
1.2	管道铺设	147802.96	
1.3	土石方工程	241397.57	
2	措施项目	21581.23	
2.1	其中：安全文明施工费	17505.79	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4075.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	15580.57	—
4.1	定额规费	15580.57	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	495821.56	
6	增值税	44623.94	—
7	含税工程造价合计	540445.5	
投标报价合计=1+2+3+4+6		540,445.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14号排水治理点截污工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道附属构筑物					69459.23	
1	040504001010	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1250 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层; 15cm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌普通砖 4. 勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 7. 具体做法参见图集《20S515-95/26》 8. 其他详见图纸设计及相关规范	座	9	4072.49	36652.41	
2	040504002008	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 井径: ϕ 1000mm 3. 做法参照: 图集《20S515》-30、31页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	1	4321.84	4321.84	
3	040504006006	砌体出水口	1. 部位: 一字式(砖砌)进水口 2. 具体做法参照图集《06MS201-9》-7页	座	2	14242.49	28484.98	
		分部小计					69459.23	
		管道铺设					147802.96	
本页小计							69459.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路
段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：14号排水治理点截污工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040501004016	塑料管	1. 部位：污水管道 2. 材质规格： dn600，HDPE钢带 增强螺旋波纹管， 管道环刚度不小于 8KN/m² 3. 接口方式：承插 式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设 计及相关规范	m	6.5	451.28	2933.32	
2	040501004017	塑料管	1. 部位：雨水管道 2. 材质规格： dn800，HDPE钢带 增强螺旋波纹管， 管道环刚度不小于 8KN/m² 3. 接口方式：承插 式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设 计及相关规范	m	276	524.89	144869.64	
		分部小计					147802.96	
		土石方工程					241397.57	
1	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、 二类土 2. 挖土深度：4m 内	m³	1955.6	6.77	13239.41	
2	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、 二类土 2. 挖土深度：2m 内	m³	456.82	7	3197.74	
3	040103001025	回填方	1. 密实度要求：符 合设计及相关验收 规范要求 2. 填方材料品种： 中粗砂	m³	806.89	208.1	167913.81	
4	040103001026	回填方	1. 名称：原土回 填，无需压实 2. 填方材料品种： 原土	m³	1605.53	21.58	34647.34	
5	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种：槽 、坑土方 2. 运距：按桐柏地 方市场价自行考虑	m³	806.89	27.76	22399.27	
本页小计							389200.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐和县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 13 页

项目编码			04050400 019	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0324	1488.72	2701.34		402.8	48.17	87.4		13.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0064	1861.38	2389.06	137.8	486.64	11.87	15.24	0.88	3.11
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0439	1054.23	3063.79		326.96	46.27	134.47		14.35
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0091	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	65.41	27.33	1.17	16.97
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0231	1768.57	3871.07	14.57	904.69	40.91	89.55	0.34	20.92
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.176	3160.21	2942	142.8	879.16	556.2	517.79	25.13	154.73
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0163	3291.47	698.47	96.11	906.71	53.69	11.39	1.57	14.79
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0274	2987.64	4147.34	194.88	840.94	81.99	113.82	5.35	23.08
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.018	2753.85	698.47	96.11	761.2	49.48	12.55	1.73	13.68
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0286	2273.01	3016.05		614.88	65.01	86.26		17.59
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0329	1669.37	1909.7	117.94	436.91	54.95	62.86	3.88	14.38
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0382	1392.98	3851.69	39.69	712.36	53.21	147.13	1.52	27.21

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 13 页

5-3-397	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高1m	座	1	259.91	242.85	1.83	70.7	259.91	242.85	1.83	70.7
5-3-401 *-2	检查井筒砌筑(φ 700) 筒高每增减0.2m 子目*-2	座	1	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77	-106.69	-92.58	-0.91	-28.77
补子目1	防坠网	座			25				25		
补子目2	铸铁爬梯	座	6		10				60		
人工单价		小计						1282.95	1545.78	42.53	377.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						824.16			
清单项目综合单价								4072.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400φ 14				kg	39.1539	3.703	144.99			
	标准砖 240*115*53				千块	1.1109	355.09	394.47			
	木模板方材				m3	0.0369	2253.46	83.15			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.6708	320.39	214.92			
	预拌混凝土 C15				m3	0.3268	262.14	85.67			
	预拌混凝土 C30				m3	0.7321	291.26	213.23			
	钢筋 HRB400φ 10				kg	23.596	3.738	88.2			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型 筒高1m				套	1.01	816	824.16			
	其他材料费						-	321.2	-		
材料费小计						-	2369.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 13 页

项目编码			040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32							9.15
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74						2.6
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16							13.14
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29						18.74
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86						38.52
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05							57.23
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37						175.35
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69						76.29
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82							9
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73							12.65
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93						10.86
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04						1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04						18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 4 页 共 13 页			
5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井座 (井筒)每增0.2m 子目：1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	272.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢筋 HRB400φ 14				kg	26.7423	3.703	99.03			
	水				m3	1.1973	3.319	3.97			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.0284	320.39	9.1			
	预拌混凝土 C15				m3	0.2293	262.14	60.11			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费						-	1051.35	-		
材料费小计						-	2511.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 5 页 共 13 页			
项目编码		040504006006		项目名称		砌体出水口		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-410	砖砌出水口 一字式 H2m以内 管径800mm以内	处	1	5544.12	7156.74	35.26	1506.37	5544.12	7156.74	35.26	1506.37
人工单价		小计						5544.12	7156.74	35.26	1506.37
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14242.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	4.194	3.319	13.92				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	4.21	320.39	1348.84				
	预拌混凝土 C15			m3	3.634	262.14	952.62				
	预拌混凝土 C30			m3	0.976	291.26	284.27				
	级配砂石			m3	9.292	108	1003.54				
	标准砖 240*115*53			千块	9.551	355.09	3391.46				
	其他材料费					-	162.08	-			
	材料费小计					-	7156.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 6 页 共 13 页							
项目编码		040501004016		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42				
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19				
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25							
清单项目综合单价								451.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.3416	3.319	1.13						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	320.39	0.22						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	355.09	0.6						
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89						
	其他材料费						-	0.7	-						
	材料费小计						-	384.9	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 13 页

项目编码		040501004017		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		276	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-302	塑料管安装(胶圈接口) 管外径800mm以内	10m	0.1	566.75	6.39	46.94	141.8	56.68	0.64	4.69	14.18				
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	695.06	354.92	1.14	168.52	6.95	3.55	0.01	1.69				
人工单价		小计						63.63	4.19	4.7	15.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						436.5							
清单项目综合单价								524.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.5574	3.319	1.85						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0012	320.39	0.38						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0029	355.09	1.03						
	橡胶圈 dn800					个	0.206	48.38	9.97						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn800					m	1	426.53	426.53						
	其他材料费							-	0.9	-					
	材料费小计							-	440.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 13 页

项目编码		040101002014		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1955.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-10*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价		小计						3.3		2.5	0.96				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：14号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 13 页

项目编码		040101003014		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		456.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000.3	0.001	466.86		2629.09	244.53	0.44		2.5	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04			0.78				
人工单价		小计						3.48		2.5	1.01				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 10 页 共 13 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
时 价 省 隆 泰 建 筑 工 程
有 限 公 司
2013年1月

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 13 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 13 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 13 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 14号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：15号排水治理点截污工程

投 标 总 价（小写）：243,568.35


（大写）：贰拾肆万叁仟伍佰陆拾捌元叁角伍分

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：王先菊
(签字或盖章)

编 制 人：张永刚
(造价人员签字盖专用章)



时 间：年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：15号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	212469.32	
1.1	管道附属构筑物	12965.46	
1.2	管道铺设	137604.68	
1.3	人行道破除及恢复	4288.5	
1.4	土石方工程	57610.68	
2	措施项目	6293.35	
2.1	其中：安全文明施工费	5274.49	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1018.86	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4694.53	—
4.1	定额规费	4694.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223457.2	
6	增值税	20111.15	—
7	含税工程造价合计	243568.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		243,568.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 15号排水治理点截污工程
标段: 桐柏县北环路(三源大道西口~中源路段) 两侧污水及积水管网连接工程
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道附属构筑物					12965.46	
1	040504002009	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 井径: ϕ 1000mm 3. 做法参照: 图集《20S515》-30、31页 4. 含模板安拆、钢筋制作安装 5. 其他详见图纸设计及相关规范	座	3	4321.82	12965.46	
		分部小计					12965.46	
		管道铺设					137604.68	
1	040501008001	水平导向钻进	1. 材质及规格: PE管, DN400, 公称压力1.25MPa 2. 铺设深度: 按设计综合考虑 3. 接口方式: 热熔连接 4. 管道检验及试验要求: 按图纸设计和设计规范要求	m	103	1280.81	131923.43	
2	040501004018	塑料管	1. 部位: 污水主管道 2. 材质规格: dn400, HDPE钢带增强螺旋波纹管, 管道环刚度不小于8KN/m ² 3. 接口方式: 承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	25	227.25	5681.25	
		分部小计					137604.68	
		人行道破除及恢复					4288.5	
1	041001002010	拆除人行道	1. 部位: 现状人行道拆除 2. 材质: 5cm厚花岗岩 3. 厚度: 5cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	16.5	5.55	91.58	
本页小计							150661.72	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路）两侧污水及积水管网连接工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	041001003019	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道基层	m2	16.5	21.37	352.61	
3	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	3.8	25	95	
4	040204001010	人行道整形碾压	1. 部位:人行道路床整形 2. 其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	16.5	3.92	64.68	
5	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm厚芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚10水泥砂浆	m2	16.5	123.11	2031.32	
6	040204003010	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:透水混凝土	m2	16.5	71.89	1186.19	
7	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	16.5	28.31	467.12	
		分部小计					4288.5	
		土石方工程					57610.68	
1	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	186.72	6.77	1264.09	
2	040101003015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	60.75	7	425.25	
3	040103001027	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	236.09	208.11	49132.69	
4	040103001028	回填方	1. 名称:原土回填, 无需压实 2. 填方材料品种:原土	m3	10.88	21.58	234.79	
本页小计							55253.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 1 页 共 18 页

项目编码		04050 002000000		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0227	1488.72	2701.34		402.8	33.79	61.32		9.15
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0053	1861.38	2389.06	137.8	486.64	9.94	12.76	0.74	2.6
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0402	1054.23	3063.79		326.96	42.38	123.16		13.14
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.01	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	72.24	30.19	1.29	18.74
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0462	1629.33	3922.2	40.33	833.7	75.28	181.21	1.86	38.52
6-1-61 H80210321 80210561	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0748	2466.93	2968.52		765.08	184.53	222.05		57.23
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0748	5500.59	3761.95	245.54	2344.27	411.44	281.39	18.37	175.35
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0915	1629.33	3922.2	40.33	833.7	149.1	358.92	3.69	76.29
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0197	1689.53	2833.44		457.05	33.28	55.82		9
5-1-641	预制 井室盖板	10m3	0.0171	2715.85	2966.95		739.42	46.44	50.73		12.65
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.5	47.48	2.93	10.86
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 第 2 页 共 18 页
两侧污水及积水管网连接工程

5-1-646	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.3m3以内	10m3	0.0171	1567.82	290.78	364.84	464.04	26.81	4.97	6.24	7.94
5-3-404 *1.5	混凝土 井筒内径700mm 井深 (井筒)每增0.2m 子目:1.5	座	1	39.88	34.61		11.1	39.88	34.61		11.1
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	3.1	786.9	181.27	2.75	213.31	78.69	18.13	0.28	21.33
5-3-368	非定型井砌筑 塑钢踏步安装	100kg	0.02	272.89			60.42	4.48			1.21
人工单价		小计						1288.69	1587.95	36.48	485.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						923.7			
清单项目综合单价								4321.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水				m3	1.1973	3.319	3.97			
	预拌混凝土 C20				m3	0.199	272.14	54.16			
	钢筋 HRB400φ 12				kg	141.1528	3.765	531.44			
	木模板方材				m3	0.092	2253.46	207.32			
	木支撑				m3	0.0497	2253.46	112			
	预拌混凝土 C30				m3	1.2515	291.26	364.51			
	预制混凝土盖板				m3	0.1727	550	94.99			
	塑钢爬梯				kg	2.02	6.29	12.71			
	铸铁井盖、井座 φ 700重型				套	1	816	816			
	其他材料费						-	314.68	-		
	材料费小计						-	2511.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 18 页

项目编码		040501008002		项目名称		水平导向钻进		计量单位		m		工程量		103	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-433	水平导向钻进 钻导向孔DN≤600mm	10m	0.1	32.19	49.91	823.67	96.59	32.19	4.99	82.37	9.66				
5-1-438	水平导向钻进 扩孔DN500mm以内	10m	0.1	849.65	202.82	1909.68	240.03	84.97	20.28	190.97	24.00				
5-1-444	水平导向钻进 回拖布管DN500mm以内	10m	0.1	564.4	89.83	945.2	163.58	56.44	8.98	94.52	16.36				
人工单价		小计						173.6	34.25	367.86	50.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						655.08							
清单项目综合单价								1280.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.7543	3.319	2.5						
	膨润土					kg	49.6	0.45	22.32						
	碳酸氢钠					kg	0.5512	13	7.17						
	导向钻刀片					只	0.0123	631.68	7.77						
	钻杆					根	0.0065	257.01	1.67						
	回扩器 DN350					只	0.0093	1858.41	17.28						
	回扩器 DN450					只	0.0073	2477.88	18.09						
	回扩器 DN600					只	0.0063	3407.08	21.46						
	回扩器 DN700					只	0.0073	3716.81	27.13						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 4 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 18 页

项目编码		040501004012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	37.31	3.89		90.42	37.31	0.39				9.05		
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	99.88	0.46	72.34	2.97	1				0.72		
人工单价		小计						40.28	1.39				9.77		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						175.8							
清单项目综合单价								227.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1429	3.319	0.47						
	橡胶圈 dn400					个	0.206	23.91	4.93						
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn400					m	1	170.87	170.87						
	其他材料费							-	0.93	-					
	材料费小计							-	177.2	-					
全国建设工程造价员 执业印章 060R01600J 荆门市隆泰建筑工程有限公司 造价员 朱成发 有效期至 2021年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 6 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 7 页 共 18 页

项目编码			041001003019		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		16.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1443.49	5.01	205.71	379.06	14.45	0.05	2.06	3.79					
1-2-57	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	891.25		5424.04	484.56	0.13		0.82	0.07					
人工单价		小计						14.58	0.05	2.88	3.86					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								21.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费							-	0.05	-						
	材料费小计							-	0.05	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 8 页 共 18 页

全国建设工程造价员
委员会 060R01600J
四川省隆泰建筑工程有限公司
造价工程师 梁斌
注册日期 2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 18 页

项目编码			040204001010			项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	16.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.62	126.51	2.5		0.16		1.26		
人工单价		小计						2.5		0.16		1.26		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：15号排水治理点截污工程

第 10 页 共 18 页

项目编码			040204002010		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		16.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	163.96	9840.24	17.17	818.14	16.36	98.4	0.17	8.18					
人工单价		小计						16.36	98.4	0.17	8.18					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								123.11								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	水				m3	0.0052	3.319	0.02								
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60				千块	0.051	1790	91.29								
	其他材料费						-	7.1	-							
	材料费小计						-	98.41	-							

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 12 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：15号排水治理点截污工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 14 页 共 18 页

项目编码		040101003015		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		60.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2629.09	244.53	0.44			2.5		0.23		
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1564.98	3.04					0.78		
人工单价		小计						3.48			2.5		1.01		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 16 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 17 页 共 18 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：15号排水治理点截污工程

第 18 页 共 18 页

项目编码		041101005002		项目名称		井字架		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-4-57	市政管网工程 钢管井字架井深4m以内	座	1	261.28	6.65	1.81	69.88	261.28	6.65	1.81	69.88				
人工单价		小计						261.28	6.65	1.81	69.88				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								339.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	6.65	-						
	材料费小计						-	6.65	-						

总价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 15号排水治理点截污工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

工 程 名 称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

投 标 总 价（小写）：1,955,080.00

（大写）：壹佰玖拾伍万伍仟零捌拾元整

投 标 人：桐柏县隆泰建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王先菊
(签字或盖章)

编 制 人：张永
(造价人员签字盖专用章)

时 间：年 月 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1642302.23	
1.1	砖砌排水沟	1092302.97	
1.2	管道附属构筑物	59055.6	
1.3	管道铺设	141253.77	
1.4	人行道破除及恢复	37478.09	
1.5	车行道破除及恢复	67806.99	
1.6	土石方工程	244404.81	
2	措施项目	83241.19	
2.1	其中：安全文明施工费	76448.79	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	6792.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	68107.96	—
4.1	定额规费	68107.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	1793651.38	
6	增值税	161428.62	—
7	含税工程造价合计	1955080	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,955,080.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		砖砌排水沟					1092302.97	
1	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:流水断面0.5*0.8m 2. 垫层、基础材质及、厚度:10cm厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:普通砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆抹面 6. 盖板材质及规格:钢筋砼0.5*1m 7. 其他详见图纸设计及相关规范	m	2497	376.04	938971.88	
2	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300 2. 钢筋规格:8mm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	t	3.427	7145.86	24488.86	
3	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	4027.16	6.77	27263.87	
4	040103001029	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用土方 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	1653.01	21.58	35671.96	
5	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:槽、坑土方 2. 运距:按桐柏地方市场价自行考虑	m3	2374.15	27.76	65906.4	
		分部小计					1092302.97	
		管道附属构筑物					59055.6	
本页小计							1092302.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040504001011	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌雨水检查井 2. 尺寸：井深见设计图纸，井径：φ1000mm 3. 做法参照：图集20S515，25、26页 4. 其他详见图纸设计及相关规范	座	20	2952.78	59055.6	
		分部小计					59055.6	
		管道铺设					141253.77	
1	040501004019	塑料管	1. 部位：雨水连接管道 2. 材质规格：dn600，HDPE钢带增强螺旋波纹管 3. 管口方式：承插式柔性橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m	313	451.29	141253.77	
		分部小计					141253.77	
		人行道破除及恢复					37478.09	
1	041001002011	拆除人行道	1. 部位：现状人行道拆除 2. 材质：6cm厚生态砖 3. 厚度：6cm 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	157.2	5.55	872.46	
2	041001003020	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m ²	157.2	21.37	3359.36	
3	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种：槽、坑土方 2. 运距：按桐柏地方市场价自行考虑	m ³	37.73	25	943.25	
本页小计							205484.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040204001011	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道路床整形 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	157.2	3.92	616.22	
5	040204003011	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 15cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	157.2	78.46	12333.91	
6	040204002011	人行道块料铺设	1. 部位: 人行道 2. 块料品种: 生态砖 3. 粘结层材料品种、厚度: 3cm厚1:6干硬性水泥砂浆 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	157.2	123.11	19352.89	
		分部小计					37478.09	
		车行道破除及恢复					67806.99	
1	041001001012	拆除路面	1. 材质: 沥青油类 2. 厚度: 12cm沥青混凝土+20混凝土基层+18cm级配碎石 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	49.06	8781.74	
2	040103002039	余方弃置	1. 废弃料品种: 槽、坑土方 2. 运距: 按桐柏地方市场价自行考虑	m3	89.5	25	2237.5	
3	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位: 路面拆除部位 2. 路基压实度: 压实系数满足设计要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	2.29	409.91	
4	040202011011	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 18cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	34.04	6093.16	
本页小计							49825.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 含混凝土养护 4. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	94.14	16851.06	
6	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种:玻璃纤维土工格栅 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	11.36	2033.44	
7	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	2.1	375.9	
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:8cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	105.54	18891.66	
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	179	67.78	12132.62	
		分部小计					67806.99	
		土石方工程					244404.81	
1	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	1928.12	6.77	13053.37	
2	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	247.87	7	1735.09	
3	040103001030	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	857.82	208.1	178512.34	
本页小计							243585.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 31 页

项目编码			040501016002		项目名称		砌筑方沟		计量单位		m		工程量		2497	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-1-19	混凝土平基 混凝土	10m3	0.0108	1306.77	2696.2		396.22	14.76	29.12				4.28			
5-4-3	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.002	3527.48	2121.92	125.5	922.73	7.05	4.24	0.25			1.84			
5-1-602	墙身 砖砌	10m3	0.0384	2176.61	2754.55	20.38	582.81	83.58	105.77	0.78			22.38			
5-1-616	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面	100m2	0.016	2164.99	989.66	98.4	604.6	34.64	15.83	1.57			9.68			
5-1-635 H80210559 80210561	预制 矩形盖板板厚10cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0025	2263.76	3097.77		616.12	5.66	7.74				1.54			
3-4-97	预制构件场内运输	10m3	0.0025	23.36	38.25	389.16	42.34	0.06	0.1	0.97			0.11			
5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.0025	2812.18	475.41	12.14	767.78	7.03	1.19	0.03			1.92			
人工单价		小计						152.78	163.99	3.6	41.75					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.89								
清单项目综合单价								376.04								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	预拌混凝土 C15			m3	0.1091	262.14	28.6									
	其他材料费			元	3.1303	1	3.13									
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0348	320.39	11.15									
	木支撑			m3	0.0012	2253.46	2.7									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 2 页 共 31 页

全国建设工程造价员
执业资格考试
准考证
060R01600J
河南省郑州市
泰隆建筑工程有限公司
2021年12月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 3 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有 限 公 司
有效期 2014 年 2 月 31 日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 4 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河北省造价工程师
注册编号: 060R01600J
工作单位: 河北省隆泰建筑工程有限公司
有效期至: 2014年12月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 5 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市 隆泰建筑工程有限公司
有限公司
2014年 2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 6 页 共 31 页

项目编码		040103002037		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2374.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m3	0.001	466.86		2077.87	216	0.47			2.08		0.21		
补子目3	余方弃置	m3	1		25				25						
人工单价		小计						0.47	25	2.08	0.21				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	余方弃置					m3	1	25	25						
	材料费小计							-	25	-					
						</									

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程 标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 第 7 页 共 31 页

项目编码			040504001012		砌筑井			计量单位	座	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0249	1488.72	2701.34		402.8	37.07	67.26		10.03
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0056	1861.38	2389.06	137.8	486.64	10.41	13.35	0.77	2.72
6-1-47 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度50cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0332	1054.23	3063.79		326.96	35	101.72		10.86
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.0079	7195.65	3007.14	128.76	1866.83	56.92	23.79	1.02	14.77
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0166	1768.57	3871.07	14.57	904.69	29.43	64.41	0.24	15.05
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.121	3160.21	2942	142.8	879.16	382.39	355.98	17.28	106.38
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0116	3291.47	698.47	96.11	906.71	38.18	8.1	1.11	10.52
5-3-363 换	非定型井 井底流槽 石砌 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.014	2987.64	4147.34	194.88	840.94	41.83	58.06	2.73	11.78
5-3-372	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0113	2753.85	698.47	96.11	761.2	31.12	7.89	1.09	8.6
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.017	2273.01	3016.05		614.88	38.64	51.27		10.45
5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0249	1669.37	1909.7	117.94	436.91	41.57	47.55	2.94	10.88
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0012	2122.57	3904.01	33.01	1086.27	2.57	4.72	0.04	1.32
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0261	1392.98	3851.69	39.69	712.36	36.34	100.49	1.04	18.59

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 8 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
2024年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 9 页 共 31 页

项目编码			040501004019			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		313	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-1-300	塑料管安装(胶圈接口) 管外径600mm以内	10m	0.1	459.24	5.09	29.39	114.27	45.92	0.51	2.94	11.42						
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	489.35	215.05	0.69	118.79	4.89	2.15	0.01	1.19						
人工单价		小计						50.81	2.66	2.95	12.61						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.25									
清单项目综合单价								451.29									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					元	0.0641	1	0.06								
	橡胶圈 dn600					个	0.206	30.87	6.36								
	HDPE钢带增强螺旋波纹管 dn600					m	1	375.89	375.89								
	其他材料费							-	2.6	-							
	材料费小计							-	384.9	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 10 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有 限 公 司
有效期 2024 年 2 月 31 日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 11 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 13 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有 限 公 司
有效期 2024 年 2 月 31 日

表-09

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 14 页 共 31 页							
项目编码		040204003012		项目名称		现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位		m2		工程量		157.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	0.015	1336.99	3229.14		664.36	20.05	48.44					9.97	
人工单价		小计						20.05	48.44					9.97	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								78.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费				元	0.5917	1	0.59							
	预拌混凝土 C35				m3	0.1515	315.53	47.8							
	其他材料费						-	0.04	-						
	材料费小计						-	48.43	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 15 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
有效期2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 16 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
有效期2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 18 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
三门峡市 隆泰建筑工程有限公司
有限公司
2014年 2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 19 页 共 31 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

787

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 20 页 共 31 页

全国建设工程造价员
 河南省 060R01600J
 南阳市 隆泰建筑工程有限公司
 有价
 有限公司
 2014年 2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程				标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段） 两侧污水及积水管网连接工程				第 22 页 共 31 页							
项目编码		040203003001		项目名称		粘层		计量单位		m2		工程量		179	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	15.69	2053.75	23.69	9.85	0.02	2.05	0.02		0.02		0.01	
人工单价		小计						0.02	2.05	0.02		0.02			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费				元	0.0403	1	0.04							
	其他材料费						-	2.01	-						
	材料费小计						-	2.05	-						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 23 页 共 31 页

全国建设工程造价员
执业资格证
060R01600J
河南省
有
限
公
司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

[illegible]

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 25 页 共 31 页

全国建设工程造价员
执业资格证
060R01600J
河南省南阳市隆泰建筑工程有限公司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 26 页 共 31 页

全国建设工程造价员
执业资格证
060R01600J
河南省南阳市隆泰建筑工程有限公司
2014年2月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程
标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程
第 27 页 共 31 页

项目编码			040103001030			项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		857.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1524.19	21.18	109.65	42.6	152.42	2.12	10.97						
人工单价		小计						42.6	152.42	2.12	10.97						
普工87.1元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								208.1									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	砂子 中粗砂					m3	1.289	117.5	151.46								
	其他材料费							-	0.96	-							
	材料费小计							-	152.42	-							
	全国建设工程造价员 类公省豫060R01600J 河南县隆泰建筑工程 有限公司 有效期至2024年2月31日																
											</						

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 28 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省 060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 29 页 共 31 页

全国建设工程造价员
委省豫060R01600J
南相县隆泰建筑工
程有限公司
有限公司
2014年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

两侧污水及积水管网连接工程

第 30 页 共 31 页

全国建设工程造价员
河南省060R01600J
郑州市隆泰建筑工程有限公司
有限公司
有效期2024年2月31日

表-09

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）
两侧污水及积水管网连接工程

第 31 页 共 31 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称: 北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：桐柏县北环路（三源大道西口~中源路段）两侧污水及积水管网连接工程

工程名称：北环路道路两侧绿化外雨水收集工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

