

第二章 投标分项报价一览表

投标人名称（章）：南阳恒海升地毯设备有限公司

项目编号：南召政采公开-2025-6

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	机梁	HHS230L	单面尺寸：4300mm×1100mm×3200mm。 碳钢材质：12号工字钢。	恒海升	个	20	1200	24000	合同签订后40日历天内供货安装并调试完成
2	辊轴	HHS230L	长：4000mm，直径219mm。 材质：碳钢无缝管219mm×8mm。	恒海升	根	80	900	72000	合同签订后40日历天内供货安装并调试完成
3	电动升降系统	HHS230L	设备尺寸：200mm×380mm×480mm。 升降电机：370瓦。 减速机：60：1。	德东	套	20	1200	24000	合同签订后40日历天内供货安装并调试完成
4	电动翻交系统	HHS230L	设备尺寸：200mm×380mm×480mm。 翻交电机：370瓦。 减速机：80：1。	德东	套	20	1100	22000	合同签订后40日历天内供货安装并调试完成
5	引机系统	HHS230L	螺杆、蜗轮。 材质：碳钢。	恒海升	套	20	500	10000	合同签订后40日历天内供货安装并调试完成

6	错经系统	HHS23 0L	错针数：1针。 材质：碳钢。	恒海升	套	20	2000	40000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成
7	排线版	HHS23 0L	尺寸： 300mm*4000mm。 针距：≥1.357mm。 材质：碳钢方管， 扣片不锈钢。	恒海升	台	20	4500	90000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成
8	梳经系统	HHS23 0L	尺寸：长4000mm。 针距：≥1.357mm。 材质：不锈钢，高 碳钢。	恒海升	套	20	2100	42000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成
9	压线系统	HHS23 0L	尺寸：长250mm。 针距：≥1.357mm。 材质：碳钢，高碳 钢。	恒海升	套	20	200	4000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成
10	过纬系统	HHS23 0L	尺寸： 80mm*120mm，穿越 主板底部。 材质：塑钢。	恒海升	套	20	200	4000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成
11	新型全自 动穿版机	HHS23 0L	尺寸：长4000mm， 宽1800mm，高 1600mm。 工作效率：双向8 针头，电脑控制，	恒海升	套	1	261000	261000	合同签订后40 日历天内供货 安装并调试完 成

		每分钟穿线不小于400针。						
		动力：同时满足电动及气压传动。供料：同时满足棉线、丝棉线工作，能满足不小于50种颜色分辨和机械手传动。材质：碳钢，高碳钢						
投标报价金额合计（大写）：伍拾玖万叁仟元整（593000元）								

供应商名称（电子签章）：南阳恒海升地毯设备有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（电子签名）：

日期：2025年4月7日

