

唐河县行政服务中心及便民服务中心
(县委县政府)基础设施灾后重建工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称：唐河县行政服务中心及便民服务中心(县委县政府)基础设施灾后重建

投标总价 (小写): 2743939.73
(大写): 贰佰柒拾肆万叁仟玖佰叁拾玖元柒角叁分

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：王青松
(签字或盖章)

编 制 人：王松鹏
(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025年4月14日

总 说 明

项目名称：唐河县行政服务中心及便民服务中心(县委县政府)基础设施灾后重建

第 1 页 共 1 页

--

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县行政服务中心及便民服务中心(县委县政府)基础设施灾后重建
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目	219847.58		4679.91	6342.07
2	唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目	40997.88		1363.06	2636.87
3	唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目	809891.75	2000.00	31809.38	29047.78
4	唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目	507244.77		2538.99	4911.72
5	唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目	367506.02		14820.94	13190.66
6	唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目	324098.53		3439.54	5020.02
7	唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程	474353.20		8889.46	17196.82
合 计		2743939.73	2000.00	67541.28	78345.94

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目	219847.58		4679.91	6342.07
1	唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建	31066.47		317.24	326.92
2	唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--绿化	10322.85		96.36	186.41
3	唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）	106498.62		2104.36	2590.42
4	唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤	12467.49		919.57	834.92
5	唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤--绿化	10134.70		343.48	664.47
6	唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复	34860.62		796.26	1540.37
7	唐河县委县政府前院绿化更换及维护--绿化	14496.83		102.64	198.56
合 计		219847.58		4679.91	6342.07

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修
复--土建工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

投 标 总 价 (小写)： 31,066.47

(大写)： 叁万壹仟零陆拾陆元肆角柒分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 王青松 (签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏 (造价工程师签字盖专用章)



时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	26357.19	
2	措施项目	1817.24	
2.1	其中：安全文明施工费	317.24	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	326.92	—
4.1	定额规费	326.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	28501.35	
6	增值税	2565.12	—
7	含税工程造价合计	31066.47	
投标报价合计=1+2+3+4+6		31,066.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					26357.19	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C25砼路缘石100x350x1000 2. 60mm厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	89.30	58.98	5266.91	
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人工拆除瓷砖及找平层,清扫浮灰 2. 厚度:6cm 3. 反铲挖掘机装车,运距5km 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	145.08	12.25	1777.23	
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘油层 2. 喷油量:喷油量1L/m2 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	145.08	3.58	519.39	
4	040203006001	沥青混凝土路面	1. 80mm厚细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 运距暂按45km 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	145.08	129.54	18793.66	
		措施项目					1500	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青摊铺机进出场	台·次	1	1500	1500	
本页小计							27857.19	
合 计							27857.19	

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

第 1 页 共 5 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		89.30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	367.85	4211.56		194.35	3.68	42.12					1.94	
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0023	490.52	3597.75		258.87	1.1	8.1					0.59	
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	104.89		13.29	28.61	1.05			0.13			0.29	
人工单价		小计						5.83	50.22		0.13			2.82	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								58.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	水					m3	0.0043	2.8	0.01						
	其他材料费					元	0.626	1	0.63						
	预拌混凝土 C15					m3	0.0227	352.67	8.01						
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0001	337.504	0.03						
	石灰砂浆 1:3					m3	0.0062	311.648	1.93						
	C25混凝土路缘石 100*350*1000					m	1.01	39.2	39.59						
	材料费小计							-	50.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

第 2 页 共 5 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	145.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47 换	块料面层铲除 楼地面 地面砖 如需铲除找平层者,每10m2增加人工0.20工日	10m2	0.1	85.84			18	8.58			1.8
借1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0001	851.22		6987.82	563.7	0.05		0.42	0.03
借1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0001			21717.45	833.69			1.3	0.05
人工单价		小计						8.63		1.72	1.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

第 3 页 共 5 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	145.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m2	0.001	55.47	3381.91	97.43	38.41	0.06	3.38	0.1	0.04
人工单价		小计						0.06	3.38	0.1	0.04
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.1342	1	0.13		
	乳化沥青					kg	1.02	3.184	3.25		
	材料费小计							-	3.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

第 4 页 共 5 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土路面		计量单位	m2	工程量	145.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-45 + 2-3-47 * 4	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):8	100m2	0.01	314.08	11146.01	741.86	228.92	3.14	111.46	7.42	2.29
借2-4-65 + 2-4-66 * 24	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):25	10m3	0.008			591.46	62.98			4.73	0.5
人工单价		小计						3.14	111.46	12.15	2.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.1197	1	1.12		
	柴油					t	0.0001	90.46	0.01		
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0808	1365.51	110.33		
	材料费小计							-	111.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建

第 5 页 共 5 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500						
人工单价		小计							1500						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500						
	材料费小计							-	1500	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—土建

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--
土建

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北
侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、
县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前
院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—土建

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一土建	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

表—13

主要材料价格表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—土建

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）河南省宛东建安安装工程

复核人（造价工程师）：河南省宛东建设集团

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修
复--绿化工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一绿化

投 标 总 价 (小写)： 10,322.85

(大写)： 壹万零叁佰贰拾贰元捌角伍分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	9187.73	
1.1	其中：综合工日	17.29	
1.2	1)人工费	1620.96	
1.3	2)材料费	6981.74	
1.4	3)机械费	120.38	
1.5	4)企业管理费	305.71	
1.6	5)利润	158.93	
2	措施项目	96.36	
2.1	其中：1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	96.36	
2.2.1	2.1)安全生产费	59.5	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.75	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	7.11	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复--绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
----------------------------	---

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	186.41	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	139.72	—
4.3	3)住房公积金	29.4	—
4.4	4)工伤保险	17.29	—
5	不含税工程造价合计	9470.5	
6	增值税~销项税额	852.35	
7	含税工程造价合计	10322.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10,322.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					9187.73	
1	050102007001	红叶石楠	1. 花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:8高0.8m, 冠幅0.4-0.5m, 三年生大杯苗 3. 单位面积株数:36株/平方米, 株丛饱满, 不露土 4. 养护期:满足设计要求 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	52.80	174.01	9187.73	
		措施项目						
本页小计							9187.73	
合 计							9187.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

项目编码		050102007001		项目名称		红叶石楠		计量单位	m2	工程量	52.80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.1	164.17	1.57		46.37	16.42	0.16		4.63
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.28	2.83	2.28	4.17	14.28	2.83	2.28	4.17
人工单价		小计						30.7	2.99	2.28	8.8
95.17元/工日		未计价材料费						129.24			
清单项目综合单价								174.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.426	2.8	1.19		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.06	24.69	1.48		
	红叶石楠(36株/m2) 高0.8m, 冠幅0.4-0.5m					株	36	3.59	129.24		
	材料费小计							-	132.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 李安

复核人（造价工程师）：  

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复一绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

表—13

主要材料价格表

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县信访局东侧沥青道路及绿化修复—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城
南门）工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人：唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

投 标 总 价 （小写）：106,498.62

（大写）：壹拾万陆仟肆佰玖拾捌元陆角贰分

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

王青松

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

时 间：2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	91510.38	
2	措施项目	3604.36	
2.1	其中：安全文明施工费	2104.36	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2590.42	—
4.1	定额规费	2590.42	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	97705.16	
6	增值税	8793.46	—
7	含税工程造价合计	106498.62	
投标报价合计=1+2+3+4+6		106,498.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					91510.38	
1	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板安拆	m3	72.24	490.91	35463.34	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:真石漆	m2	37.68	29.1	1096.49	
3	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3.6m以内	m2	35.82	18.99	680.22	
4	040305005001	护坡	1. 钢筋网片喷浆护坡C25混凝土,内铺设直径8mm间距250mm钢丝网片 2. 厚度:100mm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	143.22	100.23	14354.94	
5	040302006001	锚杆(索)	1. 地层情况:三类土 2. 锚杆(索)类型、部位:钢筋锚杆 3. 钻孔直径、深度:9m 4. 杆体材料品种、规格、数量:16mm 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	531	53.14	28217.34	
6	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:C30 混凝土散水	m2	105	111.41	11698.05	
		措施项目					1500	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:锚杆机进出场	台·次	1	1500	1500	
本页小计							93010.38	
合 计							93010.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 8 页

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙		计量单位	m3	工程量	72.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-27 H80210557 80210561	现浇混凝土 挡土墙 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	457.04	3862.88		204.08	45.7	386.29		20.41
借5-248	现浇混凝土模板 挡土墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.0063	2159.69	3029.68	0.75	965.07	13.52	18.96		6.04
人工单价		小计						59.22	405.25		26.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.004	2253.46	9.01		
	土工布					m2	0.077	3.72	0.29		
	水					m3	0.069	2.8	0.19		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0275	324.524	8.92		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9825	383.31	376.6		
	复合模板					m2	0.1685	25.19	4.24		
	钢支撑及配件					kg	0.1241	4.6	0.57		
	硬塑料管 φ20					m	0.7702	2.3	1.77		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 2 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 3 页 共 8 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	37.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1466.97	1050.02		393.36	14.67	10.5		3.93
人工单价		小计						14.67	10.5		3.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.001	2.8			
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	17.56	4.93		
	成品腻子粉					kg	2.0412	1.95	3.98		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	10.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 4 页 共 8 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	35.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4-5	钢管脚手架 双排 4m以内	100m2	0.01	1164.65	271.49		463.12	11.65	2.71		4.63
人工单价		小计						11.65	2.71		4.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手钢管 φ48					t	0.0003	4630.36	1.39		
	其他材料费							-	1.46	-	
	材料费小计							-	2.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）第 5 页 共 8 页

项目编码		040305005001		项目名称		护坡		计量单位	m2	工程量	143.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-94 + 2-96 * 5	喷射混凝土护坡 初喷厚50mm土层 实际厚度(mm):100	100m2	0.01	2338.14	3943.38	836.98	1058.78	23.38	39.43	8.37	10.59
借5-124	钢筋网片	t	0.0032	1349.84	3728.24	166.64	603.37	4.26	11.77	0.53	1.9
人工单价		小计						27.64	51.2	8.9	12.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2251	2.8	0.63		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1015	372.76	37.84		
	耐压胶管 φ50					m	0.0371	26	0.96		
	钢筋网片					t	0.0033	3619.65	11.94		
	材料费小计							-	51.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 6 页 共 8 页

项目编码		040302006001		项目名称		锚杆（索）		计量单位		m		工程量		531	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-84	土层锚杆机械钻孔 孔径≤100mm	100m	0.01	1195.35		2338.42	835.6	11.95		23.38	8.36				
借2-91	钢筋锚杆(土钉)制作、安装	10t	0.0002	5048.7	33599.08	5881.32	2763.1	1.01	6.72	1.18	0.55				
人工单价		小计						12.96	6.72	24.56	8.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.008	14.2	0.11						
	螺纹钢 筋 Φ16					t	0.0021	3209.89	6.74						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	6.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 7 页 共 8 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-49 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	162.57	876.7	2.44	72.45	16.26	87.67	0.24	7.24
人工单价		小计						16.26	87.67	0.24	7.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	0.0721	3.72	0.27		
	水					m3	0.3435	2.8	0.96		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0049	324.524	1.59		
	预拌混凝土 C30					m3	0.202	383.31	77.43		
	石油沥青砂浆 1:2:7					m3	0.005	1483.81	7.42		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	87.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 李安

复核人（造价工程师）：  

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北側土方滑坡、信访局东側沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：河南省宛东建设工程有限公司
有效期至：2028年04月25日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 唐河县委县政府后院墙护坡(凯旋城南门)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人 (造价工程师)

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后院墙护坡（凯旋城南门）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

唐河县委县政府文印室西山土方滑坡
清淤工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

投 标 总 价 (小写)： 12,467.49

(大写)： 壹万贰仟肆佰陆拾柒元肆角玖分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 王松鹏
(签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8183.57	
2	措施项目	2419.57	
2.1	其中：安全文明施工费	919.57	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	834.92	—
4.1	定额规费	834.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11438.06	
6	增值税	1029.43	—
7	含税工程造价合计	12467.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		12,467.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					8183.57	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工清淤泥，后装车； 2. 机动翻斗车转运，自卸汽车运土方，运距暂按4.5km。 3. 104.7米段，满淤，排水槽宽0.5米，深0.4米；44.5米段，满淤，槽宽0.5米，深0.8米 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	38.74	191.58	7421.81	
2	040601018001	预制混凝土板	1. 揭开及安装混凝土盖板（主材利旧） 2. 盖板尺寸500*500*50 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	1.87	407.36	761.76	
		措施项目					1500	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机进出场	台·次	1	1500	1500	
本页小计							9683.57	
合 计							9683.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 3 页

项目编码		040101005001		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	38.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-50	人工挖沟槽淤泥、流砂深度2m内	100m3	0.01	12176.73			3134.15	121.77			31.34
借1-63 + 1-64 * 4	机动翻斗车运土方 运距≤100m 实际运距(m):500	10m3	0.1			212.79	14.74			21.28	1.47
借1-65 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):4.5 机械挖运湿土时 人工*1.15,机械*1.15	10m3	0.1	2.54		150	4.67	0.25		15	0.47
人工单价		小计						122.02		36.28	33.28
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 2 页 共 3 页

项目编码		040601018001		项目名称		预制混凝土板		计量单位		m3		工程量		1.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.1	2812.18	481.26	12.32	767.78	281.22	48.13	1.23	76.78				
人工单价		小计						281.22	48.13	1.23	76.78				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								407.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0355	2.8	0.1						
	其他材料费					元	0.646	1	0.65						
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.146	324.524	47.38						
	材料费小计							-	48.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 3 页 共 3 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500						
人工单价		小计							1500						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500						
	材料费小计							-	1500	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 李安

复核人（造价工程师）：  

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）：河南省宛东建筑装饰工程有限公司
有效期至：2028年04月25日

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

唐河县委县政府文印室西山土方滑坡
清淤--绿化工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

投 标 总 价 (小写)： 10,134.70

(大写)： 壹万零壹佰叁拾肆元柒角

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—
绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北
侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、
县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前
院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8289.94	
1.1	其中：综合工日	61.64	
1.2	1)人工费	5808.17	
1.3	2)材料费	303.47	
1.4	3)机械费	433.3	
1.5	4)企业管理费	1191.99	
1.6	5)利润	553	
2	措施项目	343.48	
2.1	其中：1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	343.48	
2.2.1	2.1)安全生产费	212.09	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	106.05	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	25.34	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	664.47	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	498.04	—
4.3	3)住房公积金	104.79	—
4.4	4)工伤保险	61.64	—
5	不含税工程造价合计	9297.89	
6	增值税~销项税额	836.81	
7	含税工程造价合计	10134.7	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10,134.70	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					8289.94	
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求: 种植土 2. 起坡平均高度:60cm以内 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ³	168.6	23.81	4014.37	
2	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:混播草籽(早熟禾+黑麦草) 2. 养护期:1年 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	337.19	12.68	4275.57	
		措施项目						
本页小计							8289.94	
合 计							8289.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 2 页

项目编码		050101011001		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	168.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.01	1598.86		256.98	525.46	15.99		2.57	5.25
人工单价		小计						15.99		2.57	5.25
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 2 页 共 2 页

项目编码		050102013001		项目名称		喷播植草(灌木)籽		计量单位	m2	工程量	337.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-192	草籽播种	10m2	0.1	92.31	0.98		25.57	9.23	0.1		2.55
人工单价		小计						9.23	0.1		2.55
95.17元/工日		未计价材料费						0.8			
清单项目综合单价								12.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.02	2.8	0.06		
	其他材料费					元	0.042	1	0.04		
	草籽（综合）					kg	0.02	40	0.8		
	材料费小计							-	0.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：  

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化	标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目
----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤一绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员) 

复核人(造价工程师) 

表—13

主要材料价格表

工程名称: 唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化 政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府文印室西山土方滑坡清淤—绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修
复工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

投 标 总 价 (小写)： 34,860.62

(大写)： 叁万肆仟捌佰陆拾元陆角贰分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 王青松
(签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	29645.59	
1.1	其中：综合工日	142.89	
1.2	1) 人工费	13376.01	
1.3	2) 材料费	10954.1	
1.4	3) 机械费	1341.71	
1.5	4) 企业管理费	2688.5	
1.6	5) 利润	1285.26	
2	措施项目	796.26	
2.1	其中：1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明施工措施费	796.26	
2.2.1	2.1) 安全生产费	491.68	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	245.84	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	58.74	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					29645.59	
1	050101001001	砍伐乔木	1. 人工拆除杨树 2. 树干胸径:40cm 3. 高度:h15-18m 4. 蓬径:8m 5. 人工伐树, 人工拆除树根	株	5	228.46	1142.3	
2	050101001002	砍伐乔木	1. 人工拆除杨树 2. 树干胸径:30cm 3. 高度:h12-15m 4. 蓬径:6m 5. 人工伐树, 人工拆除树根	株	2	114.7	229.4	
3	050102001004	栽植乔木	1. 种类:紫叶李移栽 2. 地径:15cm 3. 起挖方式:起挖、栽植、养护 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	10	615.51	6155.1	
4	050101011002	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土 2. 起坡平均高度:100cm以内 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	217.67	21.55	4690.79	
5	050202002002	原木桩驳岸	1. 木材种类:杉木杆 2. 桩直径:12cm 3. 桩单根长度:2m 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	根	200	87.14	17428	
		措施项目						
本页小计							29645.59	
合 计							29645.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 5 页

项目编码		050101001001		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-6	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 40	株	1	114. 97			31. 83	114. 97			31. 83
1-X2	人工伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 40	株	1	63. 95			17. 71	63. 95			17. 71
人工单价		小计						178. 92			49. 54
95. 17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								228. 46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 2 页 共 5 页

项目编码		050101001002		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X1	人工伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	31.98			8.85	31.98			8.85
1-5	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	57.86			16.02	57.86			16.02
人工单价		小计						89.84			24.87
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 3 页 共 5 页

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	208.42	6.3	37.47	59.69	208.42	6.3	37.47	59.69
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	147.51	1.12	37.47	42.83	147.51	1.12	37.47	42.83
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	47.01	11.19	3.3	13.2	47.01	11.19	3.3	13.2
人工单价		小计						402.94	18.61	78.24	115.72
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								615.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	3.4	2.8	9.52		
	草绳					kg	15	0.42	6.3		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.1	24.69	2.47		
	材料费小计							-	18.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 4 页 共 5 页

项目编码		050101011002		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	217.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-B5	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差100cm以内	100m3	0.01	1427.55		256.98	470.34	14.28		2.57	4.7
人工单价		小计						14.28		2.57	4.7
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 5 页 共 5 页

项目编码		050202002002		项目名称		原木桩驳岸		计量单位	根	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-206	原木桩驳岸	m3	0.0226	1142.04	2381.54		331.02	25.82	53.84		7.48
人工单价		小计						25.82	53.84		7.48
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0703	1	0.07		
	杉木杆 直径12cm					m3	0.0244	2202.25	53.73		
	材料费小计							-	53.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 李 华

复核人（造价工程师）：  

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

河南省宛东建筑安装工程
有限公司
有效期至2026年06月15日

复核人(造价工程师)

河南省宛东建筑工程有限公司
有效期至:2028年04月25日

表—13

主要材料价格表

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府后山北侧土方滑坡修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

唐河县委县政府前院绿化更换及维护
-绿化工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

投 标 总 价 (小写)： 14,496.83

(大写)： 壹万肆仟肆佰玖拾陆元捌角叁分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 王青松

(签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	12998.64	
1.1	其中：综合工日	18.42	
1.2	1) 人工费	1707.65	
1.3	2) 材料费	10559.11	
1.4	3) 机械费	246.92	
1.5	4) 企业管理费	319.28	
1.6	5) 利润	165.68	
2	措施项目	102.64	
2.1	其中：1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明施工措施费	102.64	
2.2.1	2.1) 安全生产费	63.38	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	31.69	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	7.57	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					12998.64	
1	050102001001	栽植香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径:28cm 3. 株高、冠径:冠幅4米, 高8米 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 包含四角双层支撑, 杉木杆底层6m, 高层8m, 直径10cm-12cm 7. 草绳缠绕 8. 树穴周边30cm范围换填外购种植土, 外购种植土运距5km 9. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	2	5353.32	10706.64	
2	050102001002	香樟养护	1. 种类:养护香樟 2. 胸径或干径:38cm 3. 养护期:云梯车修剪(台班费另计)、药物救治(输腐皮康一瓶)、树身扶正, 增加四角双层杉木杆支撑, 底层支撑6m, 高层8m, 直径10cm-12cm 4. 树穴周边30cm范围换填外购种植土 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	1	1010.92	1010.92	
3	050102002001	移栽桂花	1. 种类:移栽桂花 2. 冠丛高:高度5米 3. 蓬径:蓬径4.5米 4. 养护期:起挖、栽植、修剪、养护、支撑, 移植后并做好四角支撑长度6m并及时浇水, 输营养液 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	1	832.4	832.4	
本页小计							12549.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050102001003	香樟养护	1. 种类:养护香樟 2. 胸径或干径:28~30cm 3. 养护期:云梯车修剪(台班费另计) 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	7	14. 94	104. 58	
5	050101001001	砍伐乔木	1. 人工拆除香樟,含伐树,挖树根 2. 树干胸径:28~30cm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	3	114. 7	344. 1	
		措施项目						
本页小计							448. 68	
合 计							12998. 64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 7 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植香樟		计量单位		株		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 140	株	1	221.75	1.4	54.95	64.3	221.75	1.4	54.95	64.3				
1-193 换	树棍桩 四脚桩	株	1	7.61	800.46		2.11	7.61	800.46		2.11				
1-81	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	47.01	11.19	3.3	13.2	47.01	11.19	3.3	13.2				
1-229	乔灌木 土球直径(在cm以内) 140	株	1	73.28			20.3	73.28			20.3				
4-B3 *1.1	机械挖土汽车运1km 一般土 单位土方量小于2000m3时 单价*1.1	1000m3	0.0012	383.15	26.49	11468.68	566.57	0.44	0.03	13.3	0.66				
4-B10 *4	自卸汽车运土 运距每增加1 km 子目*4	1000m3	0.0012			7276.62	260.51			8.44	0.3				
人工单价		小计						350.09	813.08	79.99	100.87				
95.17元/工日		未计价材料费						4009.28							
清单项目综合单价								5353.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	3.511	2.8	9.83						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46						
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32						
	农药（综合）					kg	0.1	24.69	2.47						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 2 页 共 7 页

	杉木杆 长6m	棍	4	100	400		
	杉木杆 长8m	棍	4	100	400		
	香樟 胸径28cm 土球直径1400以内	株	1	4000	4000		
	种植土（外购土）	m3	1.16	8	9.28		
	材料费小计			-	4822.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 3 页 共 7 页

项目编码		050102001002		项目名称		香樟养护		计量单位	株	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-193 换	树棍桩 四脚桩	株	1	7. 61	800. 46		2. 11	7. 61	800. 46		2. 11		
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	47. 01	11. 19	3. 3	13. 2	47. 01	11. 19	3. 3	13. 2		
1-229	乔灌木 土球直径(在cm以内)140	株	1	73. 28			20. 3	73. 28			20. 3		
4-B3 *1. 1	机械挖土汽车运1km 一般土 单位土方量小于2000m3时 单价*1. 1	1000m3	0. 0012	383. 15	26. 49	11468. 68	566. 57	0. 44	0. 03	13. 3	0. 66		
4-B10 *4	自卸汽车运土 运距每增加1km 子目*4	1000m3	0. 0012			7276. 62	260. 51			8. 44	0. 3		
人工单价		小计						128. 34	811. 68	25. 04	36. 57		
95. 17元/工日		未计价材料费						9. 28					
清单项目综合单价								1010. 92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水					m3	3. 011	2. 8	8. 43				
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46				
	肥料（综合）					kg	0. 1	3. 17	0. 32				
	农药（综合）					kg	0. 1	24. 69	2. 47				
	杉木杆 长6m					根	4	100	400				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 4 页 共 7 页

	杉木杆 长8m	棍	4	100	400		
	种植土（外购土）	m3	1.16	8	9.28		
	材料费小计			-	820.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 5 页 共 7 页

项目编码		050102002001		项目名称		移栽桂花		计量单位	株	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-115	起挖灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	281. 7	8. 4	54. 95	80. 91	281. 7	8. 4	54. 95	80. 91		
1-129	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	232. 21	0. 42		64. 3	232. 21	0. 42		64. 3		
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1. 5m以上	株	1	22. 27	4. 47	2. 3	6. 3	22. 27	4. 47	2. 3	6. 3		
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7. 61	64. 46		2. 11	7. 61	64. 46		2. 11		
人工单价		小计						543. 79	77. 75	57. 25	153. 62		
95. 17元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								832. 4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水					m3	1. 15	2. 8	3. 22				
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46				
	草绳					kg	20	0. 42	8. 4				
	肥料（综合）					kg	0. 06	3. 17	0. 19				
	农药（综合）					kg	0. 06	24. 69	1. 48				
	杉木杆 长2m					棍	4	16	64				
	材料费小计							-	77. 75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 6 页 共 7 页

项目编码		050102001003		项目名称		香樟养护		计量单位		株		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-81 *0.2	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以上 胸径Φ10以上 子目*0.2	株	1	9.4	2.24	0.66	2.64	9.4	2.24	0.66	2.64				
人工单价		小计						9.4	2.24	0.66	2.64				
95.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.6	2.8	1.68						
	肥料（综合）					kg	0.02	3.17	0.06						
	农药（综合）					kg	0.02	24.69	0.49						
	材料费小计							-	2.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 7 页 共 7 页

项目编码		050101001001		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-5	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	57.86			16.02	57.86			16.02
1-1	伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	31.98			8.85	31.98			8.85
人工单价		小计						89.84			24.87
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 河南省宛东建安工程

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 有限公司
有效期至2026年06月15日

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：唐河县委县政府后院墙护坡、后山北侧土方滑坡、信访局东侧沥青道路及绿化、县政府文印室西山土方滑坡清淤、县政府前院绿化更换及维护项目

工程名称：唐河县委县政府前院绿化更换及维护-绿化

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目	40997.88		1363.06	2636.87
1	唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目	40997.88		1363.06	2636.87
合 计		40997.88		1363.06	2636.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目工程

投 标 总 价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司



(单位盖章)

2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

投 标 总 价 (小写)： 40,997.88

(大写)： 肆万零玖佰玖拾柒元捌角捌分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 王松鹏
(签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	33612.8	
0101	微整形	33612.8	
1.1	其中：综合工日	244.61	
1.2	1)人工费	22835.2	
1.3	2)材料费		
1.4	3)机械费	3289.6	
1.5	4)企业管理费	5286.4	
1.6	5)利润	2201.6	
2	措施项目	1363.06	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	1363.06	
2.2.1	2.1)安全生产费	841.67	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	420.84	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	100.55	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

项目编码		050101011003		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	1280
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-B2	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差40cm以内	100m3	0.01	1784.44		256.98	585.17	17.84		2.57	5.85
人工单价		小计						17.84		2.57	5.85
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：王少华

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 标段: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 标段:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页


注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：河南省宛东建筑安装工程
有限公司
有效期至2026年06月15日

复核人（造价工程师）：

 有效期至：2028年04月25日

表—13

主要材料价格表

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 标段: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等 标段: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目 标段: 唐河县委县政府灾后修复公寓楼后土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目	809891.75	2000.00	31809.38	29047.78
1	唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目	809891.75	2000.00	31809.38	29047.78
合 计		809891.75	2000.00	31809.38	29047.78

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县委县政府四大家会议室后挡土
墙、土方整形等附属项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

投 标 总 价 (小写)：809,891.75

(大写)：捌拾万玖仟捌佰玖拾壹元柒角伍分

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：

王青松

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	680662.79	2000.00
1.1	拆除原毛石墙	9647.23	
1.2	土方翻运	132960	
1.3	新建挡土墙（县委县政府四大家会议室后挡土墙及县委县政府公寓楼后挡土墙）	399114.73	
1.4	增加不锈钢爬梯	2000	2000.00
1.5	恢复及新增汀步	858.14	
1.6	新增汀步	6556.03	
1.7	新增散水	24356.97	
1.8	东大门增加硬化	1150.4	
1.9	后山坡增加管道	20469.84	
1.10	新增排水沟	47277.25	
1.11	铁艺护栏	6480.84	
1.12	给水管道	7325.85	
1.13	电线管道	12685.66	
1.14	排水沟上部包封	656.22	
1.15	砌筑给水检查井	9123.63	
2	措施项目	33309.38	
2.1	其中：安全文明施工费	31809.38	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	29047.78	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除原毛石墙					9647.23	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原混凝土挡墙，采用大型机械进行拆除 2. 建筑垃圾装车外运，运距暂按5km	m3	264.38	36.49	9647.23	
		分部小计					9647.23	
		土方翻运					132960	
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖方、场内转运、填方、修坡 3. 采用人工配合电动夯实机进行夯实 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	4800	27.7	132960	
		分部小计					132960	
		新建挡土墙（县委县政府四大家会议室后挡土墙及县委县政府公寓楼后挡土墙）					399114.73	
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C20 2. 含混凝土拌和、运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除、泵送费 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	29.45	475.28	13997	
本页小计							156604.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C30 2. 泄水孔材料品种、规格: PVC dn110mm, 水平间距2.5m, 竖向2道, 泄水孔靠土侧设置反滤包 3. 滤水层要求: 土工布一道2-4mm; 石屑尺寸为B300*300*H200, 20mm碎石尺寸为B300*L300*H300 4. 沉降缝要求: 每隔15m设计一道伸缩缝, 缝宽20-30mm, 缝内沿墙的内外顶三面填塞沥青麻丝, 塞入深度不小于200mm 5. 含混凝土拌和、运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除、泵送费 6. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	225.98	886.73	200383.25	
3	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位: 混凝土支墩 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除、泵送费 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	116.85	872.9	101998.37	
4	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 8$	t	0.085	8192.37	696.35	
5	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$	t	4.287	6160.16	26408.61	
6	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 12$	t	2.508	5998.67	15044.66	
7	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 14$	t	2.87	5568.73	15982.26	
本页小计							360513.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ 16	t	3.876	5311.62	20587.84	
9	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3.6m以内	m2	211.5	18.99	4016.39	
		分部小计					399114.73	
		增加不锈钢爬梯					2000	
1	04B001	不锈钢爬梯	1、304成品不锈钢爬梯（带扶手） 2、高度2m 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	个	2	1000	2000	2000
		分部小计					2000	
		恢复及新增汀步					858.14	
1	040204002001	恢复石汀步	1. 块料品种、规格:恢复350*600*100mm花岗岩汀步（主材利旧） 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	33.6	25.54	858.14	
		分部小计					858.14	
		新增汀步					6556.03	
1	040204002002	石汀步	1. 块料品种、规格:恢复350*600*100mm芝麻灰花岗岩汀步 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	25.2	260.16	6556.03	
		分部小计					6556.03	
		新增散水					24356.97	
1	010507001002	散水、坡道	1. 面层厚度:100-120mmC30混凝土散水，内配双向HPB300，A6间距200mm 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	265.5	91.74	24356.97	
		分部小计					24356.97	
		东大门增加硬化					1150.4	
本页小计							58375.37	2000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C30 2. 厚度: 50mm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	32	35.95	1150.4	
		分部小计					1150.4	
		后山坡增加管道					20469.84	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.4m	m3	48.64	5.68	276.28	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 种植土	m3	48.64	6.53	317.62	
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: PE 电线管 DN32 1.0 mpa 2. 连接形式: 热熔链接 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	114.2	19.58	2236.04	
4	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: PPR 给水管 DN50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 水压试验 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	152	31.78	4830.56	
5	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: PPR 给水管 DN25 2. 连接形式: 热熔链接 3. 管道检验及试验要求: 水压试验 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	220.5	14.91	3287.66	
6	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: 喷灌管 DN25 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	1540	3.37	5189.8	
7	031003005001	取水口	1. 规格: 绿化承插式取水口 DN25 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	个	7	84	588	
本页小计							17876.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	个	84	44.57	3743.88	
		分部小计					20469.84	
		新增排水沟					47277.25	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	110.65	5.68	628.49	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:回填土	m3	39.73	11.32	449.74	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距暂按5km	m3	62.64	16.66	1043.58	
4	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖, m5水泥砂浆砌筑 2. 沟截面尺寸:宽度500mm, 深度起点250mm, 纵向找坡1% 3. 垫层材料种类、厚度:100mmC20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:内侧及地面采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 5. 压顶采用120mm预拌C25混凝土, 内配7根直径8mm纵筋, 箍筋采用C6-200 6. 盖板采用成品混凝土盖板500mm*500mm*60mm 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	155.2	290.95	45155.44	
		分部小计					47277.25	
		铁艺护栏					6480.84	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、成品铁艺栏杆 2、高度1.1m	m	21.96	295.12	6480.84	
本页小计							57501.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					6480.84	
		给水管道					7325.85	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	31.98	5.67	181.33	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:种植土	m3	15.99	6.53	104.41	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距暂按5km	m3	16.79	16.66	279.72	
4	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 2. 材质及规格:PE 给水管 DN32, 1.0 MPA 3. 连接形式 :热熔 链接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	114.2	50.86	5808.21	
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR 给水管 DN25 2. 连接形式:热熔 链接 3. 管道检验及试验要求:水压试验 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	3.5	14.91	52.19	
6	031003005002	取水口	1. 规格:绿化承插式取水口 DN25 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	个	7	84	588	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	个	7	44.57	311.99	
		分部小计					7325.85	
		电线管道					12685.66	
本页小计							7325.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	25.34	5.68	143.93	
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:种植土	m3	12.67	6.53	82.74	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距暂按5km	m3	13.68	16.66	227.91	
4	040803002001	电缆保护管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 2. 材质及规格:PVC管 dn200 3. 连接形式:热熔 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m	90.5	135.15	12231.08	
		分部小计					12685.66	
		排水沟上部包封					656.22	
1	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2. 厚度:15CM	m2	4.02	82.66	332.29	
2	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ 12	t	0.054	5998.71	323.93	
		分部小计					656.22	
		砌筑给水检查井					9123.63	
1	040504001001	给水检查井 600*1000mm	1. 净尺寸:600*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填、余土外运等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	1	787.37	787.37	
本页小计							14129.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040504001002	给水检查井 800*1000	1. 净尺寸:800*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填、余土外运等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	3	1629.75	4889.25	
3	040504001003	给水检查井 450*750mm	1. 净尺寸:450*750mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填、余土外运等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	2	500.27	1000.54	
本页小计							5889.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040504001004	给水检查井 500*1000mm	1. 净尺寸:500*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	1	717.65	717.65	
5	040504001005	给水检查井 600*1200mm	1. 净尺寸:600*1200mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	1	919.59	919.59	
本页小计							1637.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040504001006	给水检查井 800*800	1. 净尺寸:800*800mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:内粉1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖 6. 含挖、填、余土外运等工程 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	座	1	809.23	809.23	
		分部小计					9123.63	
		措施项目					1500	
1	011705001007	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	1500	1500	
本页小计							2309.23	
合 计							682162.79	2000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 51 页

项目编码		041001008001		项目名称		拆除混凝土结构		计量单位	m3	工程量	264.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-5	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.001	222.26	7.68	4579.44	435.98	0.22	0.01	4.58	0.43
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		7063.69	556.35	0.89		7.06	0.56
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			21908.29	822.81			21.91	0.82
人工单价		小计						1.11	0.01	33.55	1.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 2 页 共 51 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	4800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2733.22	244.53	0.47		2.73	0.24
1-1-282	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距60m以内	1000m3	0.001	466.86		4609.64	312.42	0.47		4.61	0.32
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1385.07		145.61	356.58	13.85		1.46	3.56
人工单价		小计						14.79		8.8	4.12
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 3 页 共 51 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	29.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	571.91	3668.34		227.93	57.19	366.83		22.8
3-3-84	混凝土输送 固定泵	m3	1.01		0.27	25.95	1.95		0.27	26.21	1.97
人工单价		小计						57.19	367.1	26.21	24.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								475.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	362.62	366.25		
	其他材料费							-	0.86	-	
	材料费小计							-	367.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 4 页 共 51 页

项目编码		040303015001		项目名称		混凝土挡墙墙身		计量单位	m3	工程量	225.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-53	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	631.03	3883.14		251.38	63.1	388.31		25.13
3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.4139	404.65	181.33	118.23	179.1	167.48	75.05	48.94	74.13
3-3-84	混凝土输送 固定泵	m3	1.01		0.27	25.95	1.95		0.27	26.21	1.97
3-5-27 换	护岸泄水孔	m	0.1328	52.66	17.8		21.49	6.99	2.36		2.85
3-5-26	碎石滤层	m3	0.013	64.63	123.42		26.7	0.84	1.6		0.35
3-5-26 换	碎石滤层 换为【石屑】	m3	0.0043	64.63	87.04		26.7	0.28	0.38		0.11
6-1-195	变形缝 油浸麻丝 立面	100m	0.0001	1555.23	1051.26		482.31	0.18	0.12		0.06
人工单价		小计						238.87	468.09	75.15	104.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								886.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	383.31	387.14		
	组合钢模板					kg	2.442	4.8	11.72		
	钢支撑					kg	2.3096	5.02	11.59		
	铁件 综合					kg	4.1969	4.27	17.92		
	板方材					m3	0.0108	2253.46	24.34		
	其他材料费							-	15.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 5 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 6 页 共 51 页

项目编码		040303024001		项目名称		混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	116.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-53	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	631.03	3883.14		251.38	63.1	388.31		25.13
3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.4165	404.65	181.33	118.23	179.1	168.54	75.52	49.24	74.59
3-3-84	混凝土输送 固定泵	m3	1.01		0.27	25.95	1.95		0.27	26.21	1.97
人工单价		小计						231.64	464.1	75.45	101.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								872.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	383.31	387.14		
	组合钢模板					kg	2.4574	4.8	11.8		
	钢支撑					kg	2.3241	5.02	11.67		
	铁件 综合					kg	4.2233	4.27	18.03		
	板方材					m3	0.0108	2253.46	24.34		
	其他材料费							-	11.06	-	
	材料费小计							-	464.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 7 页 共 51 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 8 页 共 51 页

项目编码		040901001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.287
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	1	1768.57	3471.23	15.67	904.69	1768.57	3471.23	15.67	904.69
人工单价		小计						1768.57	3471.23	15.67	904.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6160.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 φ 10					kg	1020	3.346	3412.92		
	其他材料费							-	58.31	-	
	材料费小计							-	3471.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 9 页 共 51 页

项目编码		040901001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.508	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	1	1629.33	3490.67	44.97	833.7	1629.33	3490.67	44.97	833.7				
人工单价		小计						1629.33	3490.67	44.97	833.7				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5998.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	1025	3.344	3427.6						
	其他材料费							-	63.07	-					
	材料费小计							-	3490.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 10 页 共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 11 页 共 51 页

项目编码		040901001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.876
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	1	1274.09	3341.18	44.26	652.09	1274.09	3341.18	44.26	652.09
人工单价		小计						1274.09	3341.18	44.26	652.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5311.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400 φ 16					kg	1025	3.21	3290.25		
	其他材料费							-	50.93	-	
	材料费小计							-	3341.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 12 页 共 51 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 13 页 共 51 页

项目编码		04B001		项目名称		不锈钢爬梯		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	成品不锈钢爬梯	个	1		1000				1000		
人工单价		小计							1000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	1000
	材料费小计							-		-	1000

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 14 页 共 51 页

项目编码		040204002001		项目名称		恢复石汀步		计量单位	m2	工程量	33.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27 换	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1530.25	255.63		768.14	15.3	2.56		7.68
人工单价		小计						15.3	2.56		7.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.56	-	
	材料费小计							-	2.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 15 页 共 51 页

项目编码		040204002002		项目名称		石汀步		计量单位	m2	工程量	25.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27 换	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1530.25	23717.83		768.14	15.3	237.18		7.68
人工单价		小计						15.3	237.18		7.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								260.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	芝麻灰花岗岩350*600*100mm					m2	1.02	230	234.6		
	其他材料费							-	2.58	-	
	材料费小计							-	237.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 16 页 共 51 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		265.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-49 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	162.57	528.27	2.44	72.45	16.26	52.83	0.24	7.24				
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0021	1132.23	3762.75	22.24	506.04	2.43	8.08	0.05	1.08				
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0007	1487.65	2563.77	0.99	664.77	1.11	1.91		0.49				
人工单价		小计						19.8	62.82	0.29	8.81				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								91.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.1111	383.31	42.59						
	板方材					m3	0.0005	2253.46	1.13						
	钢筋 HPB300 φ10以内					kg	2.1902	3.637	7.97						
	其他材料费							-	11.05	-					
	材料费小计							-	62.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 17 页 共 51 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1096.62	1972.33		525.74	10.97	19.72		5.26
人工单价		小计						10.97	19.72		5.26
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.051	383.31	19.55		
	铁件 综合					kg	-0.005	4.27	-0.02		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	19.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 18 页 共 51 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	48.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2733.22	244.53	0.44		2.6	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
人工单价		小计						2.34		2.6	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 19 页 共 51 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	48.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-127	松填土	10m3	0.1	53.97			11.32	5.4			1.13
人工单价		小计						5.4			1.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 20 页 共 51 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	114.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	969	1.9	103.44	307.36	9.69	0.02	1.03	3.07
人工单价		小计						9.69	0.02	1.03	3.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.77			
清单项目综合单价							19.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE塑料管 DN32 公称直径32mm以内					m	1.06	5.44	5.77		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	5.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 21 页 共 51 页

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		152	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	85.95	1.64	0.22	27.25	8.6	0.16	0.02	2.73				
借10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	67.83	3.6		21.47	0.68	0.04		0.22				
人工单价		小计						9.28	0.2	0.02	2.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.35							
清单项目综合单价								31.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料给水管 PPR管 公称外径50mm以内					m	1.02	17.01	17.35						
	室外塑料给水管热熔管件 PPR管 公称外径50mm以内					个	0.286	7	2						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	19.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 22 页 共 51 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		220.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	71.63	1.23	0.13	22.71	7.16	0.12	0.01	2.27				
借10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.83	0.98		17.76	0.56	0.01		0.18				
人工单价		小计						7.72	0.13	0.01	2.45				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.6							
清单项目综合单价								14.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料给水管 PPR管 dn25					m	1.02	4.33	4.42						
	室外塑料给水管热熔管件 PPR管 dn25					个	0.283	0.66	0.19						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	4.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 23 页 共 51 页

项目编码		040501004007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1540	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借8-1-303	低压管道 金属软管安装(螺纹连接) 公称直径25mm以内	根	0.05	38.02	1.33		11.97	1.9	0.07				0.6		
人工单价		小计						1.9	0.07				0.6		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.8							
清单项目综合单价								3.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	喷灌管 DN25 长度20m 公称直径25mm以内					根	0.05	16	0.8						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	0.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 24 页 共 51 页

项目编码		031003005001		项目名称		取水口		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16	快速取水阀安装	个	1	10. 51	71		2. 49	10. 51	71		2. 49
人工单价		小计						10. 51	71		2. 49
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	71	-	
	材料费小计							-	71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 25 页 共 51 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.37	5.24	1.23	4.54	14.37	5.24	1.23	4.54
人工单价		小计						14.37	5.24	1.23	4.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						19.19			
清单项目综合单价								44.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	球阀 公称直径25mm以内					个	1.01	19	19.19		
	其他材料费							-	5.24	-	
	材料费小计							-	24.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 26 页 共 51 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	110.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2733.22	244.53	0.44		2.6	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.91			0.49
人工单价		小计						2.35		2.6	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 27 页 共 51 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	39.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 28 页 共 51 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	62.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1814.45	195.86	0.47		1.81	0.2
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			13667.79	513.39			13.67	0.52
人工单价		小计						0.47		15.48	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 29 页 共 51 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m	工程量	155.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 H8021 0555 802105 57	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0107	458.14	3687.72		204.63	4.9	39.46		2.19
借4-35 H800 10731 80010 741	砖地沟 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0127	1194.38	2717.31	58.32	392.04	15.17	34.51	0.74	4.98
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0039	3291.47	707.18	97.91	906.71	12.84	2.76	0.38	3.53
5-3-371	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井底	100m2	0.005	2095.18	707.18	97.91	583.24	10.48	3.54	0.49	2.92
借5-53 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.005	1884.13	3811.47		841.74	9.5	19.21		4.24
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.006	3039.44	1336.7	0.25	1358.29	18.24	8.02		8.15
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0055	2122.57	3533.75	34.99	1086.27	11.73	19.54	0.19	6
9-1-31	箍筋直径6.5mm	t	0.0014	4659.43	3644.88	78.07	2414.41	6.62	5.18	0.11	3.43
5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块体积0.1m3以内	10m3	0.003	2812.18	481.26	12.32	767.78	8.44	1.44	0.04	2.3
人工单价		小计						97.92	133.66	1.95	37.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.7			
清单项目综合单价								290.95			
材	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 30 页 共 51 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	板方材	m3	0.0006	2253.46	1.35		
	预拌混凝土 C20	m3	0.1081	362.62	39.2		
	钢筋 HPB300 φ8	kg	5.6389	3.393	19.13		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.0724	350	25.34		
	预拌混凝土 C25	m3	0.0509	372.76	18.97		
	预制混凝土盖板 60mm	m3	0.0303	650	19.7		
	其他材料费			-	29.51	-	
	材料费小计			-	153.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 31 页 共 51 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	21.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借15-102	不锈钢管栏杆(带扶手) 直形	10m	0.1	394.64	2356.38	108.02	92.2	39.46	235.64	10.8	9.22
人工单价		小计						39.46	235.64	10.8	9.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								295.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品铁艺栏杆					m	1	175	175		
	其他材料费							-	60.64	-	
	材料费小计							-	235.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 32 页 共 51 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	31.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2733.22	244.53	0.44		2.6	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
人工单价		小计						2.34		2.6	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 33 页 共 51 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	15.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-127	松填土	10m3	0.1	53.97			11.32	5.4			1.13
人工单价		小计						5.4			1.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 34 页 共 51 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	16.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1814.45	195.86	0.47		1.81	0.2
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13667.79	513.39			13.67	0.52
人工单价		小计						0.47		15.48	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 35 页 共 51 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	114.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.014	699.34	1533.74	19.11	202.63	9.79	21.47	0.27	2.84
借10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	71.63	1.23	0.13	22.71	7.16	0.12	0.01	2.27
借10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	60	1.72		18.99	0.6	0.02		0.19
人工单价		小计						17.55	21.61	0.28	5.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.12			
清单项目综合单价								50.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	0.177	120	21.24		
	塑料给水管 PE管 DN32					m	1.02	5.44	5.55		
	室外塑料给水管热熔管件 PE管 DN32					个	0.283	2.01	0.57		
	其他材料费							-	0.38	-	
	材料费小计							-	27.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 36 页 共 51 页

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	71.63	1.23	0.13	22.71	7.16	0.12	0.01	2.27				
借10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.83	0.98		17.76	0.56	0.01		0.18				
人工单价		小计						7.72	0.13	0.01	2.45				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.6							
清单项目综合单价								14.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料给水管 PPR管 dn25					m	1.02	4.33	4.42						
	室外塑料给水管热熔管件 PPR管 dn25					个	0.283	0.66	0.19						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	4.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 37 页 共 51 页

项目编码		031003005002		项目名称		取水口		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16	快速取水阀安装	个	1	10. 51	71		2. 49	10. 51	71		2. 49
人工单价		小计						10. 51	71		2. 49
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	71	-	
	材料费小计							-	71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、
土方整形等附属项目

第 38 页 共 51 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14. 37	5. 24	1. 23	4. 54	14. 37	5. 24	1. 23	4. 54
人工单价		小计						14. 37	5. 24	1. 23	4. 54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						19. 19			
清单项目综合单价								44. 57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	球阀 公称直径25mm以内					个	1. 01	19	19. 19		
	其他材料费							-	5. 24	-	
	材料费小计							-	24. 42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 39 页 共 51 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	25.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2733.22	244.53	0.44		2.6	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
人工单价		小计						2.34		2.6	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 40 页 共 51 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	12.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-127	松填土	10m3	0.1	53.97			11.32	5.4			1.13
人工单价		小计						5.4			1.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 41 页 共 51 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1814.45	195.86	0.47		1.81	0.2
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13667.79	513.39			13.67	0.52
人工单价		小计						0.47		15.48	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 42 页 共 51 页

项目编码		040803002001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		90.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.014	699.34	1533.74	19.11	202.63	9.79	21.47	0.27	2.84				
8-4-44	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径200mm以内	100m	0.01	1925.4	2.11	440.31	630.87	19.25	0.02	4.4	6.31				
人工单价		小计						29.04	21.49	4.67	9.15				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.8							
清单项目综合单价								135.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂子中砂					m3	0.177	120	21.24						
	PVC DN200 D 公称直径200mm以内					m	1.06	63.9	67.73						
	硬塑料管接头 PVC DN200 公称直径200mm以内					个	0.1948	15.76	3.07						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	92.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 43 页 共 51 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		4.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5977.13		745.41	15.44	59.77				7.45		
人工单价		小计						15.44	59.77				7.45		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.153	383.31	58.65						
	铁件 综合					kg	0.055	4.27	0.23						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	59.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 44 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 45 页 共 51 页

项目编码		040504001001		项目名称		给水检查井 600*1000mm		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0136	3809.84			980.53	51.74						13.32	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0058	3922.35	4.34		1009.66	22.75	0.03					5.86	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.0328	2669.05	2682.62	103.39	739.42	87.49	87.94	3.39				24.24	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0143	3639.91	707.18	95.62	1000.82	51.98	10.1	1.37				14.29	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68	0.26				20.47	
人工单价		小计						289.42	114.75	5.02				78.18	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						300							
清单项目综合单价							787.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铸铁平算 600*1000mm					套	1	300	300						
	其他材料费							-	114.71	-					
	材料费小计							-	414.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 46 页 共 51 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水检查井 800*1000		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0154	3809.84			980.53	58.72						15.12	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0062	3922.35	4.34		1009.66	24.15	0.03					6.22	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1496	2669.05	2682.62	103.39	739.42	399.2	401.23		15.46			110.6	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0158	3639.91	707.18	95.62	1000.82	57.62	11.19		1.51			15.84	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68		0.26			20.47	
人工单价		小计						615.15	429.13		17.23			168.25	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						400							
清单项目综合单价								1629.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铸铁平算 800*1000mm					套	1	400	400						
	其他材料费							-	429.13	-					
	材料费小计							-	829.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 47 页 共 51 页

项目编码		040504001003		项目名称		给水检查井 450*750mm		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0106	3809.84			980.53	40.31						10.37	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0051	3922.35	4.34		1009.66	20.02	0.02					5.16	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.0132	2669.05	2682.62	103.39	739.42	35.3	35.48		1.37			9.78	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0112	3639.91	707.18	95.62	1000.82	40.68	7.9		1.07			11.18	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68		0.26			20.47	
人工单价		小计						211.77	60.08		2.7			56.96	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						168.75							
清单项目综合单价								500.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铸铁平算 450*750mm					套	1	168.75	168.75						
	其他材料费							-	60.09	-					
	材料费小计							-	228.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 48 页 共 51 页

项目编码		040504001004		项目名称		给水检查井 500*1000mm		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0127	3809.84			980.53	48.23						12.41	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	3922.35	4.34		1009.66	13.81	0.02					3.56	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.0312	2669.05	2682.62	103.39	739.42	83.19	83.62		3.22			23.05	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0154	3639.91	707.18	95.62	1000.82	55.95	10.87		1.47			15.38	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68		0.26			20.47	
人工单价		小计						276.64	111.19		4.95			74.87	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						250							
清单项目综合单价								717.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铸铁平算 500*1000mm					套	1	250	250						
	其他材料费							-	111.18	-					
	材料费小计							-	361.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 49 页 共 51 页

项目编码		040504001005		项目名称		给水检查井 600*1200mm		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0187	3809.84			980.53	71.21						18.33	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0099	3922.35	4.34		1009.66	38.64	0.04					9.95	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.0359	2669.05	2682.62	103.39	739.42	95.82	96.31		3.71			26.55	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0158	3639.91	707.18	95.62	1000.82	57.62	11.19		1.51			15.84	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68		0.26			20.47	
人工单价		小计						338.75	124.22		5.48			91.14	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						360							
清单项目综合单价								919.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铸铁平算 600*1200mm					套	1	360	360						
	其他材料费							-	124.22	-					
	材料费小计							-	484.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 50 页 共 51 页

项目编码		040504001006		项目名称		给水检查井 800*800		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0138	3809.84			980.53	52.46						13.5	
1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.0058	3922.35	4.34		1009.66	22.79	0.03					5.87	
5-3-365 H80050241 80010743	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.0328	2669.05	2682.62	103.39	739.42	87.41	87.86		3.39			24.21	
5-3-374	非定型井勾缝及抹灰 石墙抹灰 井内侧	100m2	0.0143	3639.91	707.18	95.62	1000.82	51.98	10.1		1.37			14.29	
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	754.57	166.81	2.55	204.69	75.46	16.68		0.26			20.47	
人工单价		小计						290.1	114.67		5.02			78.34	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						321.1							
清单项目综合单价								809.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铸铁平算 800*800mm					套	1	321.1	321.1						
	其他材料费							-	114.67	-					
	材料费小计							-	435.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 51 页 共 51 页

项目编码		011705001007		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台・次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	场外运输费履带式挖掘机	台・次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1500	-	
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称:唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

标段：唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称:唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目 标段:唐河县委县政府四大家会议室后挡土墙、土方整形等附属项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项
目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

投 标 总 价 (小写)： 507,244.77

(大写)： 伍拾万柒仟贰佰肆拾肆元柒角柒分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	457911.46	
1.1	其中：综合工日	455.63	
1.2	1) 人工费	43140.92	
1.3	2) 材料费	398914.99	
1.4	3) 机械费	3853.95	
1.5	4) 企业管理费	7904.27	
1.6	5) 利润	4097.34	
2	措施项目	2538.99	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	2538.99	
2.2.1	2.1) 安全生产费	1567.79	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	783.9	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	187.3	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 标段:唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					457911.46	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)桂花 2. 胸径:13cm 3. 冠径:200-250cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 栽植边坡大于30° 7. 支护方式:四角支撑3m长,直径100mm,草绳缠绕1.8m 8. 树穴周边30cm范围换填外购种植土 9. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	45	2744.75	123513.75	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)独杆多色月季 2. 地径:5cm 3. 株高:1.2m-1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 五年生以上 7. 支护方式:一字支撑,横杆长2m,竖杆长1m 8. 树穴周边30cm范围换填外购种植土	株	15	567.71	8515.65	
3	050102005004	栽植绿篱(山坡上部)	1. 种类:法国冬青绿篱 2. 篱高:150cm 3. 单位面积株数:4排,单排每米9株 4. 养护期:1年 5. 栽植边坡大于30°	m	158	645.66	102014.28	
4	050102005003	栽植绿篱(挡土墙外)	1. 种类:法国冬青绿篱 2. 篱高:150cm 3. 单位面积株数:4排,单排每米9株 4. 养护期:1年	m	153	645.66	98785.98	
本页小计							332829.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:黄杨球 2. 冠丛高:高度150~200cm 3. 蓬径:冠幅200cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年	株	12	611.59	7339.08	
6	050102001003	栽植乔木	1. 种类:乔木（带土球）桂花 2. 胸径:18cm 3. 冠径:300-350cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 支护方式:四角支撑，4m长，直径100mm 7. 草绳缠绕1.5m 8. 树穴周边30cm范围换填外购种植土	株	12	9685.42	116225.04	
7	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm	m2	248.8	6.1	1517.68	
		措施项目						
本页小计							125081.8	
合 计							457911.46	

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 9 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66 R*1.2	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 在边坡(坡度大于30°)起挖或栽植花草树木时 人工*1.2	株	1	75.37	0.42	15.99	18.24	75.37	0.42	15.99	18.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.61	200.46		2.11	7.61	200.46		2.11
1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.5	4.76	1.26		1.32	7.14	1.89		1.99
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28.93	8.95	2.81	8.17	28.93	8.95	2.81	8.17
1-226	乔灌木 土球直径(在cm以内) 80	株	1	29.5			8.17	29.5			8.17
人工单价		小计						148.55	211.72	18.8	38.68
95.17元/工日		未计价材料费						2327			
清单项目综合单价							2744.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.55	2.8	7.14		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46		
	草绳					kg	4.5	0.42	1.89		
	肥料（综合）					kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）					kg	0.08	24.69	1.98		
	杉木杆 长3m					根	4	50	200		
	桂花 胸径13cm 土球直径800以内					株	1	2323	2323		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 2 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 3 页 共 9 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14. 28	0. 14		3. 96	14. 28	0. 14		3. 96
1-195 换	树棍桩 一字桩	株	1	5. 71	36. 46		1. 58	5. 71	36. 46		1. 58
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28. 93	8. 95	2. 81	8. 17	28. 93	8. 95	2. 81	8. 17
1-222	乔灌木 土球直径(在cm以内) 40	株	1	4. 76			1. 32	4. 76			1. 32
人工单价		小计						53. 68	45. 55	2. 81	15. 03
95. 17元/工日		未计价材料费						450. 64			
清单项目综合单价								567. 71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2. 45	2. 8	6. 86		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46		
	肥料（综合）					kg	0. 08	3. 17	0. 25		
	农药（综合）					kg	0. 08	24. 69	1. 98		
	杉木杆 长2m					根	1	16	16		
	杉木杆 长1. 2m					根	2	10	20		
	独干月季 地径5cm					株	1	450	450		
	种植土					m3	0. 08	8	0. 64		
	材料费小计							-	496. 19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 4 页 共 9 页

项目编码		050102005004		项目名称		栽植绿篱（山坡上部）		计量单位	m	工程量	158
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-141	栽植绿篱(单排) 高(在cm以内) 150	10m	0.4	167.5	1.4		46.38	67	0.56		18.56
1-146	后期管理费 绿篱 单排	m	4	6.85	3.24	1.8	1.99	27.4	12.96	7.2	7.96
人工单价		小计						94.4	13.52	7.2	26.52
95.17元/工日		未计价材料费						504			
清单项目综合单价								645.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.84	2.8	7.95		
	肥料（综合）					kg	0.2	3.17	0.63		
	农药（综合）					kg	0.2	24.69	4.94		
	法国冬青绿篱 高1500					m	36	14	504		
	材料费小计							-	517.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 5 页 共 9 页

项目编码		050102005003		项目名称		栽植绿篱（挡土墙外）		计量单位	m	工程量	153
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-141	栽植绿篱(单排) 高(在cm以内) 150	10m	0.4	167.5	1.4		46.38	67	0.56		18.56
1-146	后期管理费 绿篱 单排	m	4	6.85	3.24	1.8	1.99	27.4	12.96	7.2	7.96
人工单价		小计						94.4	13.52	7.2	26.52
95.17元/工日		未计价材料费						504			
清单项目综合单价								645.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.84	2.8	7.95		
	肥料（综合）					kg	0.2	3.17	0.63		
	农药（综合）					kg	0.2	24.69	4.94		
	法国冬青绿篱 高1500					m	36	14	504		
	材料费小计							-	517.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 6 页 共 9 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	43. 78	0. 35		12. 12	43. 78	0. 35		12. 12
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1. 5m以上	株	1	22. 27	4. 47	2. 3	6. 3	22. 27	4. 47	2. 3	6. 3
人工单价		小计						66. 05	4. 82	2. 3	18. 42
95. 17元/工日		未计价材料费						520			
清单项目综合单价								611. 59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1. 125	2. 8	3. 15		
	肥料（综合）					kg	0. 06	3. 17	0. 19		
	农药（综合）					kg	0. 06	24. 69	1. 48		
	黄杨球 冠幅200cm 高度150~200cm，冠幅200cm					株	1	520	520		
	材料费小计							-	524. 82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 7 页 共 9 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	221.75	1.4	54.95	64.3	221.75	1.4	54.95	64.3
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.61	240.46		2.11	7.61	240.46		2.11
1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	1.5	6.66	1.68		1.85	9.99	2.52		2.78
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	47.01	11.19	3.3	13.2	47.01	11.19	3.3	13.2
1-229	乔灌木 土球直径(在cm以内) 140	株	1	73.28			20.3	73.28			20.3
人工单价		小计						359.64	255.57	58.25	102.69
95.17元/工日		未计价材料费						8909.28			
清单项目综合单价								9685.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	3.5	2.8	9.8		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46		
	草绳					kg	6	0.42	2.52		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.1	24.69	2.47		
	杉木杆 长4m					根	4	60	240		
	桂花 胸径18cm 土球直径1400以内					株	1	8900	8900		
	种植土					m3	1.16	8	9.28		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 8 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 标段:唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

标段：唐河县委县政府公寓楼后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目	367506.02		14820.94	13190.66
1	唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目	367506.02		14820.94	13190.66
合 计		367506.02		14820.94	13190.66

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢
复项目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

投 标 总 价 (小写)： 367,506.02

(大写)： 叁拾陆万柒仟伍佰零陆元零贰分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

王松鹏

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	298582.16	
2	措施项目	25388.67	
2.1	其中：安全文明施工费	14820.94	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	10567.73	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	13190.66	—
4.1	定额规费	13190.66	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	337161.49	
6	增值税	30344.53	—
7	含税工程造价合计	367506.02	
投标报价合计=1+2+3+4+6		367,506.02	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目 复项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					298582.16	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	429.75	6.87	2952.38	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	143.25	18.87	2703.13	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距暂按5km	m3	226.9	16.66	3780.15	
4	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ10cm, 水平间距2000mm, 1道, 反滤包详见图纸 5. 沉降缝要求:每10m切缝, 缝宽2cm, 采用沥青浸泡麻絮 6. 外墙及顶面采用M10水泥砂浆勾凸缝 7. 挡土墙临土侧自上而下采用300~400g/m²土工布; 细砂3 cm; 中粗砂H15 cm*30 cm; 中砾石H15 cm*30 cm; 粗砾石H20cm*30 cm。分层回填。 8. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	611.2	473.08	289146.5	
		措施项目					10567.73	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机进出场	台·次	1	1500	1500	
2	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3.6m以内	m2	477.5	18.99	9067.73	
本页小计							309149.89	
合 计							309149.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 7 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	429.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2733.22	244.53	0.44		2.6	0.23
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价		小计						3.3		2.6	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 2 页 共 7 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	143.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1385.07		145.61	356.58	13.85		1.46	3.56
人工单价		小计						13.85		1.46	3.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 3 页 共 7 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	226.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	466.86		1814.45	195.86	0.47		1.81	0.2
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13667.79	513.39			13.67	0.52
人工单价		小计						0.47		15.48	0.72
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 4 页 共 7 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	611.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-9 H8005 0611 800107 45	浆砌片石 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	1468.35	2076.21	239.31	642.14	146.84	207.62	23.93	64.21
3-5-27 换	护岸泄水孔	m	0.0654	52.66	17.8		21.49	3.45	1.16		1.4
3-5-25	砂滤层	m3	0.0021	45.56	132.6		18.88	0.1	0.28		0.04
3-5-26 换	碎石滤层 换为【砾石5】	m3	0.0041	64.63	89.76		26.7	0.27	0.37		0.11
5-1-623	渠道(方沟) 勾缝 片石墙 凸缝	100m2	0.0078	1738.68	402.15	54.8	481.3	13.58	3.14	0.43	3.76
3-8-23	沉降缝 沥青甘蔗板	10m2	0.0029	70.97	733.46		27.35	0.2	2.1		0.08
人工单价		小计						164.44	214.67	24.36	69.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	毛石					m3	1.15	80	92		
	水					m3	0.7323	2.8	2.05		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.358	317.254	113.58		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0095	324.524	3.08		
	其他材料费					元	0.0587	1	0.06		
	甘蔗板					m2	0.0292	32.19	0.94		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 5 页 共 7 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 6 页 共 7 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 7 页 共 7 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	477.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-4-5	钢管脚手架 双排 4m以内	100m2	0.01	1164.65	271.49		463.12	11.65	2.71		4.63
人工单价		小计						11.65	2.71		4.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.1152	1	0.12		
	脚手钢管 φ48					t	0.0003	4630.36	1.39		
	脚手架钢管底座					个	0.0045	5	0.02		
	竹脚手板					m2	0.0598	18	1.08		
	扣件					个	0.032	5.74	0.18		
	安全网					m2	0.0268	2.5	0.07		
	材料费小计							-	2.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：王安

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目	标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目
--------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧挡土墙恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目	324098.53		3439.54	5020.02
1	唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目	126761.66		1738.30	1728.95
2	唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目	197336.87		1701.24	3291.07
合 计		324098.53		3439.54	5020.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复
项目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

投 标 总 价 (小写)：126,761.66

(大写)：壹拾贰万陆仟柒佰陆拾壹元陆角陆分

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

王青松

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	112827.85	
2	措施项目	1738.3	
2.1	其中：安全文明施工费	1738.3	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1728.95	—
4.1	定额规费	1728.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	116295.1	
6	增值税	10466.56	—
7	含税工程造价合计	126761.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		126,761.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目 标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					112827.85	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原破损300*600*30mm芝麻灰花岗岩、找平层、基层。 2. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	240	1.1	264	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	50.4	31.24	1574.5	
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:路床整形 2. 范围:10cm厚挖填找平, 整形碾压 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	240	3.92	940.8	
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*30mm芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	240	169.29	40629.6	
5	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2. 厚度:15CM	m2	240	67	16080	
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除原彩色50mm厚透水混凝土路面及150mm厚级配碎石基层 2. 总厚度:20cm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	525	0.42	220.5	
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	105	31.24	3280.2	
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	525	31.39	16479.75	
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:彩色透水混凝土 2. 厚度:5cm	m2	525	63.54	33358.5	
		措施项目						
本页小计							112827.85	
合 计							112827.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 9 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-5	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.0002	222.26	7.68	4579.44	435.98	0.05		0.96	0.09
人工单价		小计						0.05		0.96	0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ160					个	0.0001	18.6			
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 2 页 共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	50.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		7063.69	556.35	0.89		7.06	0.56
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			21908.29	822.81			21.91	0.82
人工单价		小计						0.89		28.97	1.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 3 页 共 9 页

项目编码		040204001001		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		16.31	126.51	2.5		0.16	1.26
人工单价		小计						2.5		0.16	1.26
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 4 页 共 9 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		240	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1530.25	14604.73	26.02	768.14	15.3	146.05	0.26	7.68				
人工单价		小计						15.3	146.05	0.26	7.68				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								169.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0078	2.8	0.02						
	其他材料费					元	2.5563	1	2.56						
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0308	337.504	10.4						
	素水泥浆					m3	0.001	460.18	0.46						
	300*600*30mm芝麻灰花岗岩					m2	1.02	130.03	132.63						
	材料费小计							-	146.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 5 页 共 9 页

项目编码		040204003001		项目名称		现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位		m2		工程量		240	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.015	513.59	3698.24		255.29	7.7	55.47				3.83		
人工单价		小计						7.7	55.47				3.83		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0286	2.8	0.08						
	其他材料费					元	0.4567	1	0.46						
	预拌混凝土 C20					m3	0.1515	362.62	54.94						
	材料费小计							-	55.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 6 页 共 9 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 7 页 共 9 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		7063.69	556.35	0.89		7.06	0.56
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			21908.29	822.81			21.91	0.82
人工单价		小计						0.89		28.97	1.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 8 页 共 9 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	525
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	170.52	2373.84	448.58	145.46	1.71	23.74	4.49	1.45
人工单价		小计						1.71	23.74	4.49	1.45
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0203	2.8	0.06		
	碎石 综合					m3	0.2652	110	29.17		
	其他材料费					元	0.2767	1	0.28		
	碎石 20					m3	-0.0753	76.59	-5.77		
	材料费小计							-	23.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 9 页 共 9 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		525	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-125	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度(cm) 5	100m2	0.01	1230.28	4885.15	13.04	225.42	12.3	48.85	0.13	2.26				
人工单价		小计						12.3	48.85	0.13	2.26				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0445	2.8	0.12						
	其他材料费					元	0.01	1	0.01						
	PG道路封缝胶					kg	0.0977	15.4	1.5						
	涤纶针刺土工布 200g/m^2					m2	0.2	4.87	0.97						
	氟碳保护剂					kg	0.3	33.67	10.1						
	泡沫条 φ8					m	0.306	1.38	0.42						
	石料切割锯片					片	0.0005	31.52	0.02						
	预拌透水水泥混凝土 彩色					m3	0.051	700	35.7						
	材料费小计							-	48.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 河南省宛东建安工程

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡
及绿化项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目


投 标 总 价 (小写)： 197,336.87

(大写)： 壹拾玖万柒仟叁佰叁拾陆元捌角柒分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化 标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	176050.69	
0101	土方滑坡	17722.96	
0102	绿化	158327.73	
1.1	其中：综合工日	305.29	
1.2	1)人工费	28553.95	
1.3	2)材料费	135605.71	
1.4	3)机械费	3467.05	
1.5	4)企业管理费	5678.01	
1.6	5)利润	2745.98	
2	措施项目	1701.24	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	1701.24	
2.2.1	2.1)安全生产费	1050.49	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	525.25	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	125.5	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目
标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化 标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方滑坡					17722.96	
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 整形土方平均深度1.5m	m3	239.78	21.55	5167.26	
2	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:混播草籽(早熟禾+黑麦草) 2. 养护期:1年 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	159.85	12.68	2026.9	
3	050202002001	原木桩驳岸	1. 木材种类:杉木杆 2. 桩直径:120mm 3. 桩单根长度:2m 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	根	120	87.74	10528.8	
		分部小计					17722.96	
		绿化					158327.73	
1	050102001001	栽植香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:25cm 3. 株高、冠径:冠幅4米,高8米 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 杉木杆四角支撑3m长,直径100mm。 草绳缠绕树杆1.8m。 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	20	3519.89	70397.8	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)桂花 2. 胸径或干径:13cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 含四角支撑,杉木杆,长度3m;草绳缠绕树杆1.8m。 6. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	10	2692.72	26927.2	
本页小计							115047.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化 标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)银杏 2. 胸径或干径:15cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 含四角支撑,杉木杆,长度3m;草绳缠绕树杆1.8m。 6. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	12	1289.79	15477.48	
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丛生木槿 2. 冠丛高:2m 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 边坡大于30° 6. 一字型支撑,横杆长2m,竖杆长1m 7. 其它未尽事宜详见图纸描述	株	50	143.29	7164.5	
5	050102007001	红叶石楠	1. 花卉种类:红叶石楠(三年生大杯苗) 2. 株高或蓬径:高0.8m,冠幅0.4-0.5m 3. 单位面积株数:36株/平方米,株丛饱满,不露土 4. 养护期:满足设计要求 5. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	180.00	173.84	31291.2	
6	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m2	180	6.1	1098	
7	050101011002	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:素土 2. 起坡平均高度:60cm以内 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m3	250.8	23.81	5971.55	
		分部小计					158327.73	
		措施项目						
本页小计							61002.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 3 页 共 3 页

合 计	176050.69	
-----	-----------	--

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 10 页

项目编码		050101011001		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	239.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-B5	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差100cm以内	100m3	0.01	1427.55		256.98	470.34	14.28		2.57	4.7
人工单价		小计						14.28		2.57	4.7
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 2 页 共 10 页

项目编码		050102013002		项目名称		喷播植草(灌木)籽		计量单位		m2		工程量		159.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-192	草籽播种	10m2	0.1	92.31	0.98		25.57	9.23	0.1				2.55		
人工单价		小计						9.23	0.1				2.55		
95.17元/工日		未计价材料费						0.8							
清单项目综合单价								12.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.02	2.8	0.06						
	其他材料费					元	0.042	1	0.04						
	草籽（综合）					kg	0.02	40	0.8						
	材料费小计							-	0.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 3 页 共 10 页

项目编码		050202002001		项目名称		原木桩驳岸		计量单位	根	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-206 换	原木桩驳岸	m3	0.0226	1142.04	2407.97		331.02	25.82	54.44		7.48
人工单价		小计						25.82	54.44		7.48
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.0703	1	0.07		
	杉木杆 12cm					m3	0.0247	2202.25	54.4		
	材料费小计							-	54.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 4 页 共 10 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植香樟		计量单位	株	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	221.75	1.4	54.95	64.3	221.75	1.4	54.95	64.3
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.61	64.46		2.11	7.61	64.46		2.11
1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	1.8	10.47	2.52		2.9	18.85	4.54		5.22
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	47.01	11.19	3.3	13.2	47.01	11.19	3.3	13.2
人工单价		小计						295.22	81.59	58.25	84.83
95.17元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价							3519.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	3.5	2.8	9.8		
	草绳					kg	10.8	0.42	4.54		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.1	24.69	2.47		
	杉木杆 长4m					根	4	16	64		
	香樟 胸径25cm 土球直径1400以内					株	1	3000	3000		
	材料费小计							-	3081.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 5 页 共 10 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	62. 81	0. 42	15. 99	18. 24	62. 81	0. 42	15. 99	18. 24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7. 61	200. 46		2. 11	7. 61	200. 46		2. 11
1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1. 8	4. 76	1. 26		1. 32	8. 57	2. 27		2. 38
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28. 93	8. 95	2. 81	8. 17	28. 93	8. 95	2. 81	8. 17
人工单价		小计						107. 92	212. 1	18. 8	30. 9
95. 17元/工日		未计价材料费						2323			
清单项目综合单价							2692. 72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2. 55	2. 8	7. 14		
	草绳					kg	5. 4	0. 42	2. 27		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46		
	肥料（综合）					kg	0. 08	3. 17	0. 25		
	农药（综合）					kg	0. 08	24. 69	1. 98		
	杉木杆 长3m					根	4	50	200		
	桂花 胸径13cm 土球直径800以内					株	1	2323	2323		
	材料费小计							-	2535. 1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 6 页 共 10 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	100.88	0.84	26.47	29.33	100.88	0.84	26.47	29.33
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.61	200.46		2.11	7.61	200.46		2.11
1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.8	4.76	1.26		1.32	8.57	2.27		2.38
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28.93	8.95	2.81	8.17	28.93	8.95	2.81	8.17
人工单价		小计						145.99	212.52	29.28	41.99
95.17元/工日		未计价材料费						860			
清单项目综合单价								1289.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.7	2.8	7.56		
	草绳					kg	5.4	0.42	2.27		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46		
	肥料（综合）					kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）					kg	0.08	24.69	1.98		
	杉木杆 长3m					根	4	50	200		
	银杏 15cm 土球直径1000以内					株	1	860	860		
	材料费小计							-	1072.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 7 页 共 10 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-121 R*1.2	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30 在边坡(坡度大于30°)起挖或栽植花草树木时 人工*1.2	株	1	11.42	0.07		2.64	11.42	0.07		2.64
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.13	3.35	1.83	4.86	17.13	3.35	1.83	4.86
人工单价		小计						28.55	3.42	1.83	7.5
95.17元/工日		未计价材料费						102			
清单项目综合单价								143.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.725	2.8	2.03		
	肥料（综合）					kg	0.05	3.17	0.16		
	农药（综合）					kg	0.05	24.69	1.23		
	丛生木槿 高度2m					株	1	102	102		
	材料费小计							-	105.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 8 页 共 10 页

项目编码		050102007001		项目名称		红叶石楠		计量单位	m2	工程量	180.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 36	10m2	0.1	164.17	1.57		45.46	16.42	0.16		4.54
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.28	2.83	2.28	4.09	14.28	2.83	2.28	4.09
人工单价		小计						30.7	2.99	2.28	8.63
95.17元/工日		未计价材料费						129.24			
清单项目综合单价								173.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.426	2.8	1.19		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.06	24.69	1.48		
	红叶石楠(36株/m2) 高0.8m,冠幅0.4-0.5m					株	36	3.59	129.24		
	材料费小计							-	132.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 9 页 共 10 页

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	180
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	47.59	0.21		13.18	4.76	0.02		1.32
人工单价		小计						4.76	0.02		1.32
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳					kg	0.05	0.42	0.02		
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 10 页 共 10 页

项目编码		050101011002		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	250.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.01	1598.86		256.98	525.46	15.99		2.57	5.25
人工单价		小计						15.99		2.57	5.25
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：王安

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目 标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人(造价工程师)

表—13

主要材料价格表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

计 日 工 表

工程名称：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化项目
标段：唐河县和谐广场图书馆东侧土方滑坡及绿化附属恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

唐河县委县政府四大家会议室后土坡
绿化项目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年4月14日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

投 标 总 价 (小写)： 474,353.20

(大写)： 肆拾柒万肆仟叁佰伍拾叁元贰角

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 王青松
(签字或盖章)

编 制 人： 王松鹏
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年4月14日

总 说 明

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	409100.14	
1.1	其中：综合工日	1595.25	
1.2	1)人工费	152787.4	
1.3	2)材料费	199272.78	
1.4	3)机械费	14964.74	
1.5	4)企业管理费	27685.91	
1.6	5)利润	14389.35	
2	措施项目	8889.46	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	8889.46	
2.2.1	2.1)安全生产费	5489.12	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	2744.56	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	655.78	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					409100.14	
1	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:黄杨苗 2. 株高或蓬径:高45cm, 冠幅25cm 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 栽植边坡大于30° 6. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	395.5	211.3	83569.15	
2	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:亮晶女贞 2. 株高或蓬径:高45cm, 冠25cm 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 栽植边坡大于30° 6. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	486.5	190.82	92833.93	
3	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:果岭草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年 4. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	3615.5	48.68	176002.54	
4	050102013003	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:混播草籽(早熟禾+黑麦草) 2. 养护期:1年 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	1356	12.68	17194.08	
5	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ²	5853.5	6.1	35706.35	
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:外购种植土 2. 取土运距暂按5km 3. 回填厚度:10cm 3. 其它未尽事宜详见图纸描述	m ³	135.6	27.98	3794.09	
		措施项目						
本页小计							409100.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目		标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程	第 2 页 共 2 页
合 计		409100.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 1 页 共 6 页

项目编码		050102007002		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	395.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X161 R*1.2	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 64 在边坡(坡度大于30°)起挖或栽植花草树木时 人工*1.2	10m2	0.1	214.13	1.9		49.41	21.41	0.19		4.94
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.28	2.83	2.28	4.09	14.28	2.83	2.28	4.09
人工单价		小计						35.69	3.02	2.28	9.03
95.17元/工日		未计价材料费						161.28			
清单项目综合单价								211.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.438	2.8	1.23		
	肥料(综合)					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药(综合)					kg	0.06	24.69	1.48		
	黄杨苗 高45cm,冠幅25cm					株	64	2.52	161.28		
	材料费小计							-	164.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 2 页 共 6 页

项目编码		050102007003		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	486.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X161 R*1.2	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 64 在边坡（坡度大于30°）起挖或栽植花草树木时 人工*1.2	10m2	0.1	214.13	1.9		49.41	21.41	0.19		4.94
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.28	2.83	2.28	4.09	14.28	2.83	2.28	4.09
人工单价		小计						35.69	3.02	2.28	9.03
95.17元/工日		未计价材料费						140.8			
清单项目综合单价								190.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.438	2.8	1.23		
	肥料（综合）					kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）					kg	0.06	24.69	1.48		
	亮晶女贞苗 高45cm，冠25cm					株	64	2.2	140.8		
	材料费小计							-	143.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 3 页 共 6 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	3615.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	176.06	2.46		48.76	17.61	0.25		4.88
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4.76	3.67	2.88	1.43	4.76	3.67	2.88	1.43
人工单价		小计						22.37	3.92	2.88	6.31
95.17元/工日		未计价材料费						13.2			
清单项目综合单价								48.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.75	2.8	2.1		
	农药（综合）					kg	0.06	24.69	1.48		
	其他材料费					元	0.106	1	0.11		
	尿素					kg	0.002	1.5			
	草坪肥					kg	0.1	2.21	0.22		
	果岭草草皮					m2	1.1	12	13.2		
	材料费小计							-	17.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 4 页 共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 5 页 共 6 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 6 页 共 6 页

项目编码		050101009001		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	135.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-B3 *1.1	机械挖土汽车运1km 一般土 单位土方量小于2000m3时 单价*1.1	1000m3	0.001	383.15	26.49	11468.68	566.57	0.38	0.03	11.47	0.57
4-B10 *4	自卸汽车运土 运距每增加1 km 子目*4	1000m3	0.001			7276.62	260.51			7.28	0.26
补子目2	外购土	m3	1		8				8		
人工单价		小计						0.38	8.03	18.75	0.83
95.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0095	2.8	0.03		
	外购土					m3	1	8	8		
	材料费小计							-	8.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目
标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：王少华

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目
标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目	标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程
---------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目 标段：唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化项目	标段: 唐河县委县政府四大家会议室后土坡绿化工程
----------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20